



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2041;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
21. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

22. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Kawasan lindung geologi adalah kawasan meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
24. Kawasan ekosistem mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
25. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
26. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
27. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
28. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
29. Kawasan Peruntukan Industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
30. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
31. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
32. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
34. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
35. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

36. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
41. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
42. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
43. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ruang lingkup materi; dan
- b. ruang lingkup Wilayah.

Pasal 3

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. penetapan Kawasan strategis;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b secara geografis terletak pada 114° 30' 20" sampai dengan 115° 33' 37" Bujur Timur dan 2° 49' 55" sampai dengan 3° 43' 38" Lintang Selatan dengan luas 4.589 (empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) Km², meliputi:

- a. Kecamatan Aluh-Aluh;
- b. Kecamatan Aranio;

- c. Kecamatan Astambul;
- d. Kecamatan Beruntung Baru;
- e. Kecamatan Cintapuri Darussalam;
- f. Kecamatan Gambut;
- g. Kecamatan Karang Intan;
- h. Kecamatan Kertak Hanyar;
- i. Kecamatan Martapura;
- j. Kecamatan Martapura Timur;
- k. Kecamatan Martapura Barat;
- l. Kecamatan Mataraman;
- m. Kecamatan Pengaron;
- n. Kecamatan Paramasan;
- o. Kecamatan Sambung Makmur;
- p. Kecamatan Simpang Empat;
- q. Kecamatan Sungai Pinang;
- r. Kecamatan Sungai Tabuk;
- s. Kecamatan Tatah Makmur; dan
- t. Kecamatan Telaga Bauntung.

Bagian Ketiga Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan Ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Penataan Ruang Wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi Wilayah melalui pengelolaan sumberdaya alam guna mendukung Daerah sebagai pusat pertumbuhan Provinsi yang berdasarkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Bagian Keempat Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka disusun kebijakan dan strategi Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemerataan usaha pembangunan di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
 - c. pengembangan ekonomi lokal Daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;
 - d. perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
 - e. pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan;
 - f. pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian;
 - g. pengembangan Kawasan Perikanan budidaya dan tangkap;

- h. perlindungan dan konservasi Kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove;
- i. pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal; dan
- j. pembukaan permukiman perdesaan baru.

Bagian Kelima Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi kebijakan pemerataan usaha pembangunan di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemerataan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan antara Daerah yang maju dengan kurang berkembang;
 - b. mengarahkan kegiatan pembangunan di Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang terdapat di Daerah serta diserasikan dengan prioritas Daerah; dan
 - c. mengembangkan hubungan ekonomi antar Daerah yang saling menguntungkan dan keseimbangan antar Wilayah dalam hal tingkat kemakmuran sehingga terjalin ikatan ekonomi yang kokoh.
 - d. mengembangkan Kawasan pusat perkantoran terpadu Daerah yang terintegrasi.
- (3) Strategi kebijakan pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan perdagangan sebagai pemasaran hasil industri kerajinan dan industri pengolah hasil pertanian;
 - b. meningkatkan fungsi, nilai dan ciri khas kualitas barang yang akan dipasarkan;
 - c. mengembangkan pasar-pusat komoditi untuk skala lokal, regional; dan
 - d. meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa melalui sistem jaringan prasarana wilayah beserta simpul-simpulnya.
- (4) Strategi kebijakan pengembangan ekonomi lokal Daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian Daerah;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah;
 - c. mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;

- d. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan; dan
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.
- (5) Strategi kebijakan perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengamankan Kawasan pertanian pangan yang produktif dan cadangan Kawasan pertanian;
 - b. mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi daerah terbangun;
 - c. memberikan intensif kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana yang mendukung pertanian.
- (6) Strategi kebijakan pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata religius, wisata alam, agrowisata;
 - b. mengembangkan seni dan budaya tradisional warisan leluhur;
 - c. memberlakukan muatan lokal tentang sejarah serta budaya kerajinan Banjar melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan Kawasan; dan
 - d. melindungi Kawasan disekitar bangunan dan Kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya.
- (7) Strategi kebijakan pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang kearah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian beserta penguatan lembaga pendukungnya;
 - b. mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi bermitra usaha dalam kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif dan terbuka;
 - c. membangun industri pengolah hasil budi daya pertanian;
 - d. perkebunan, hortikultura yang diarahkan untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan agar tidak berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus; dan
 - f. meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan.
- (8) Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Perikanan budidaya dan tangkap sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi;
 - b. mengembangkan sektor unggulan di Kawasan pesisir dan laut;
 - c. memantapkan sentra-sentra perikanan tangkap dan budidaya perikanan;

- d. mengembangkan industri kecil dan rumah tangga pada sentra-sentra produksi hasil perikanan; dan
 - e. meminimalkan dampak negatif pengelolaan perikanan melalui pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pengolahan limbah hasil perikanan dan menjaga kelestarian lingkungan perikanan.
- (9) Strategi kebijakan perlindungan dan konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h yaitu memantapkan kawasan konservasi meliputi kawasan ekosistem mangrove, konservasi perairan, dan sempadan sungai.
- (10) Strategi kebijakan untuk kebijakan pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mengoptimalkan produksi hasil hutan untuk dapat diolah lebih lanjut; dan
 - b. meningkatkan pengelolaan jasa lingkungan alam didalam kawasan hutan.
- (11) Strategi kebijakan permukiman perdesaan baru sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. menjadikan permukiman transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat meratakan pengembangan wilayah;
 - b. menyiapkan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi yang memadai sesuai standar pengembangan kawasan;
 - c. mengendalikan perkembangan pusat pelayanan atau kota yang berdekatan dengan pusat pembukaan transmigrasi baru;
 - d. menjadikan kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan sebagai kegiatan utama dalam pembukaan kawasan; dan
 - e. memenuhi kebutuhan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB II RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah, meliputi:
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKW;
 - b. PKL; dan
 - c. PPK.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Martapura.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Sungai Tabuk; dan
 - b. Kecamatan Martapura Timur, Astambul, Mataraman dan Simpang Empat.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Beruntung Baru;
 - b. Kecamatan Tatah Makmur;
 - c. Kecamatan Martapura Barat;
 - d. Kecamatan Karang Intan;
 - e. Kecamatan Aranio;
 - f. Kecamatan Sungai Pinang;
 - g. Kecamatan Paramasan;
 - h. Kecamatan Pengaron;
 - i. Kecamatan Sambung Makmur;
 - j. Kecamatan Telaga Bauntung;
 - k. Kecamatan Cintapuri Darussalam; dan
 - l. Kecamatan Aluh Aluh.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Rencana sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yaitu sistem jaringan transportasi.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer;
 - c. jaringan jalan lokal primer;
 - d. jaringan jalan bebas hambatan;
 - e. jaringan jalan strategis provinsi;
 - f. jalan khusus; dan
 - g. terminal penumpang.
- (2) Jaringan arteri primer yang ada di Wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruas batas kota Banjarmasin – Sp. Lianganggang;
 - b. ruas jalan A. Yani (Martapura);
 - c. ruas Martapura - Desa Tungkap (batas Kabupaten Tapin);
 - d. Pelabuhan Trisakti - Lianganggang (Jalan G. Subarjo); dan
 - e. SP. Handil Bakti (SP. Serapat) - KM 17 (*By Pass* Banjarmasin)/Jalan Gubernur Syarkawi.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer yang ada di Wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yakni ruas jalan Banjarmasin - Martapura;
 - b. jalan kolektor primer tiga (JKP-3), terdiri atas:
 1. ruas jalan Banjarbaru - Aranio (Jalan PM. Noor);
 2. ruas jalan Gambut - Pulausari;
 3. ruas Gunung Kupang - Kiram - Tambang Ulang;
 4. ruas Mataraman - Karang Intan - Sungai Ulin;
 5. ruas jalan Peramasan;
 6. ruas Sungai Tabuk - Gambut;

7. rencana pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan lingkar luar Banjarbaru, Martapura dan Tanah Bumbu; dan
 8. rencana jalan Martapura - Simpang Empat.
- c. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menjadi kewenangan kabupaten, terdiri atas:
1. ruas Gambut - Beruntung Baru;
 2. ruas jalan Desa Mandiangin Timur - Bendungan Irigasi Desa Mandi Kapau Karang Intan;
 3. ruas jalan Lingkar Selatan (Desa Melintang) - Aluh Aluh;
 4. ruas Banjarmasin - Kuin Kecil - Aluh Aluh - Sungai Musang;
 5. ruas jalan Mahligai;
 6. ruas jalan Manarap;
 7. ruas jalan Pengaron - Karang Intan;
 8. ruas jalan Benteng - Pengaron;
 9. ruas jalan Kuin Kecil - Handil Bujur;
 10. jalan Syekh. Moh. Arsyad Al Banjari;
 11. rencana pembangunan ruas jalan lingkar kecamatan Simpang Empat dan Karang Intan;
 12. rencana pembangunan ruas jalan Sungai Kitano - Kelampayan;
 13. rencana pembangunan ruas jalan Kampung Melayu - Kelampayan;
 14. rencana pembangunan ruas jalan Martapura - Kawasan Perkantoran Baru;
 15. rencana pembangunan ruas jalan Simpang Empat - Cintapuri - Simpang Lima - Martapura Barat;
 16. rencana pembangunan ruas jalan Karang Intan - Pengaron;
 17. rencana pembangunan ruas jalan Cindai Alus - Banjarbaru;
 18. rencana peningkatan ruas jalan Astambul - Kelampayan;
 19. rencana pembangunan ruas jalan Sungai Lulut tembus batas Banjarmasin;
 20. rencana peningkatan ruas jalan Astambul - Bincau;
 21. rencana pembangunan ruas jalan Veteran - Pesayangan; dan
 22. jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menjadi kewenangan kabupaten merupakan ruas jalan di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan jalan lokal primer yang menjadi kewenangan kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ruas jalan di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan jalan bebas hambatan, meliputi atas rencana jalan bebas hambatan Banjarmasin-Liang Anggang.
- (6) Jaringan jalan strategis Provinsi, terdiri atas:
1. ruas jalan Kiram - Simpangtiga Tahura - Mandiangin;
 2. ruas jalan Tahura Sultan Adam (Mandiangan - Puncak Kolam);
 3. ruas jalan Angkipih - Remo - Paramasan Bawah;

4. ruas jalan Kiram - Gunung Coklat;
 5. ruas jalan alternatif Makam Syech M. Arsyad Al-Banjari (Kintanu-makam); dan
 6. ruas Jejangkit - Desa Bahadang - Keliling Benteng.
- (7) Jalan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus distribusi dari sentra-sentra produksi sumber daya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus, terdiri atas:
- a. rencana jalan khusus untuk angkutan hasil tambang mulai dari *underpass* (Jalan A. Yani Km 71), Desa Simpang Empat, Desa Cintapuri, Desa Banua Anyar, Desa Alalak Padang, Desa Batik sampai pada pelabuhan khusus yang terletak di Sungai Barito;
 - b. daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar - *underpass* pada jalan nasional kurang lebih pada kilometer 71 (tujuh puluh satu) di Desa Lokcantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar - *flyover* pada jalan Provinsi Margasari - Marabahan Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala arah Jembatan Rumpiang - pelabuhan khusus Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; dan
 - c. daerah pertambangan/daerah perkebunan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar - *underpass* pada jalan nasional kurang lebih kilometer pada 94 (sembilan empat) di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Tapin - pelabuhan khusus Sungai Puting Kabupaten Tapin.
- (8) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. terminal penumpang tipe A di Kecamatan Gambut;
 - b. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Martapura; dan
 - c. terminal penumpang tipe C terdapat di:
 1. Kecamatan Kertak Hanyar;
 2. Kecamatan Aluh Aluh;
 3. Kecamatan Tatah Makmur;
 4. Kecamatan Beruntung Baru;
 5. Kecamatan Sungai Tabuk;
 6. Kecamatan Martapura Barat;
 7. Kecamatan Martapura Timur;
 8. Kecamatan Karang Intan;
 9. Kecamatan Aranio;
 10. Kecamatan Astambul;
 11. Kecamatan Mataraman;
 12. Kecamatan Simpang Empat;
 13. Kecamatan Cintapuri Darussalam;
 14. Kecamatan Pengaron;
 15. Kecamatan Sungai Pinang;
 16. Kecamatan Telaga Bauntung;

17. Kecamatan Paramasan; dan
18. Kecamatan Sambung Makmur.

Pasal 14

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. jalur kereta api antar kota, melalui Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Cintapuri Darusalam;
- b. stasiun operasi Balai Yasa berada di Kecamatan Gambut; dan
- c. Stasiun penumpang terdapat di:
 1. TOD Pal 17 Kecamatan Gambut;
 2. stasiun Martapura di Kecamatan Martapura;
 3. stasiun Bawahan Selan di Kecamatan Mataraman; dan
 4. stasiun Pasar Lama di Kecamatan Simpang Empat.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
 - a. alur pelayaran; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Alur pelayaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu alur-pelayaran kelas III kewenangan Pemerintah Daerah dengan alur pelayaran Sungai Martapura yang melintasi Martapura - Banjarmasin.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - c. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - d. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Depan Kantor Camat di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - e. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - f. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Kuin Besar di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - g. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - h. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - i. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - j. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk;

- k. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Sungai Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk;
- l. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk;
- m. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk;
- n. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Riam Kanan di Kecamatan Aranio;
- o. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Belangian di Kecamatan Aranio;
- p. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Murung Kenanga di Kecamatan Martapura;
- q. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Astambul di Kecamatan Astambul; dan
- r. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yaitu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 - 1. pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yang terdiri atas:
 - a) PLTA Ir. Pangeran Mohammad Noor di Kecamatan Aranio; dan
 - b) rencana PLTA Riam Kiwa di Kecamatan Paramasan.
 - 2. rencana pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), yang terdiri atas:
 - a) PLTMH di Kecamatan Sungai Pinang sebanyak 2 unit;
 - b) PLTMH di Kecamatan Pengaron;
 - c) PLTMH di Kecamatan Simpang empat;
 - d) PLTMH di Kecamatan Aranio;
 - e) PLTMH di Kecamatan Karang Intan;
 - f) PLTMH di Kecamatan Mataraman;
 - g) PLTMH di Kecamatan Cintapuri Darussalam;
 - h) PLTMH di Kecamatan Astambul;
 - i) PLTMH di Kecamatan Martapura Timur;
 - j) PLTMH di Kecamatan Martapura;
 - k) PLTMH di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - l) PLTMH di Kecamatan Aluh-aluh; dan
 - m) PLTMH di Kecamatan Paramasan.

- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 - 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yaitu saluran udara tegangan tinggi (SUTT), terdiri atas:
 - a) SUTT Cempaka Mantuil;
 - b) SUTT Mantuil - Trisakti 1;
 - c) SUTT Mantuil - Trisakti 2; dan
 - d) SUTT PLTA PM. Noor.
 - 2. jaringan distribusi tenaga listrik yaitu saluran udara tegangan menengah yang menyuplai kebutuhan energi listrik di Daerah;
 - 3. gardu induk (GI), terdiri atas:
 - a) GI Mantuil di Kecamatan Gambut ;
 - b) GI P.M. Noor di Kecamatan Karang Intan;
 - c) GI Paramasan di Kecamatan Paramasan; dan
 - d) GI Sungai Tabuk di Kecamatan Gambut.
- (3) Infrastruktur ketenagalistrikan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak terestrial;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan tetap.
- (2) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sentral telepon otomatis (STO) yang terdapat di Kecamatan Martapura.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan stasiun penguatan daya pancar/terima seluler (*Base Transceiver Station/BTS*) di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaringan kabel yang meliputi:
 - a. Kecamatan Kertak Hanyar;
 - b. Kecamatan Gambut;
 - c. Kecamatan Aluh-Aluh;
 - d. Kecamatan Sungai Tabuk;
 - e. Kecamatan Martapura;
 - f. Kecamatan Martapura Barat;
 - g. Kecamatan Martapura Timur;
 - h. Kecamatan Karang Intan;
 - i. Kecamatan Astambul;
 - j. Kecamatan Matraman;

- k. Kecamatan Tatah Makmur;
- l. Kecamatan Beruntung Baru;
- m. Kecamatan Aranio;
- n. Kecamatan Mataraman;
- o. Kecamatan Sambung Makmur;
- p. Kecamatan Pengaron; dan
- q. Kecamatan Simpang Empat.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, yaitu terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota sistem penyediaan air minum (SPAM) Banjarbakula.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sumber air, terdiri atas:
 - 1. air permukaan, terdiri atas:
 - a) sungai Martapura;
 - b) sungai Riam Kanan;
 - c) sungai Riam Kiwa;
 - d) mata air Pegunungan Meratus di Kecamatan Peramasan;
 - e) waduk, terdiri dari:
 - 1) Waduk Riam Kiwa di Kecamatan Peramasan;
 - 2) Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio;
 - 3) Waduk Karang Intan di Kecamatan Karang Intan; dan
 - 4) Waduk Check Dam Madurejo.
 - 2. air tanah pada cekungan air tanah (CAT) Kabupaten Banjar, meliputi Cekungan Air Tanah Palangkaraya - Banjarmasin.
 - b. prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - 1. sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
 - a) jaringan irigasi primer meliputi:
 - 1) Kecamatan Karang Intan;
 - 2) Kecamatan Martapura;
 - 3) Kecamatan Martapura Barat; dan
 - 4) Kecamatan Sungai Tabuk.

- b) jaringan irigasi sekunder meliputi:
 - 1) Kecamatan Karang Intan;
 - 2) Kecamatan Martapura;
 - 3) Kecamatan Martapura Barat; dan
 - 4) Kecamatan Sungai Tabuk.
 - c) rencana pembangunan jaringan irigasi, daerah irigasi riam kanan meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer di Kecamatan Martapura; dan
 - 2) jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Gambut.
2. bangunan pengendali banjir, terdiri atas:
- a) Bendungan Ir. Pangeran Muhammad Noor di Kecamatan Aranio;
 - b) Bendungan Riam Kiwa yang di Kecamatan Peramasan;
 - c) Bendung Karang Intan di Kecamatan Karang Intan;
 - d) Bendung Sungkai di Kecamatan simpang empat;
 - e) Bendung Mandiangin di Kecamatan Karang Intan; dan
 - f) Bendung Takuti di Kecamatan Pengaron.
3. Daerah irigasi yang ada di Daerah meliputi:
- a) daerah irigasi dan daerah rawa kewenangan nasional adalah daerah irigasi Riam Kanan seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar dan daerah irigasi rawa Belanti I dan II seluas kurang lebih 2.267 (dua ribu dua ratus enam puluh tujuh) hektar;
 - b) daerah irigasi rawa kewenangan Provinsi adalah daerah irigasi rawa Alalak Padang, Daerah Irigasi Rawa Antasan Kyai, daerah irigasi rawa Antasan Tanipah, daerah irigasi rawa Polder Tambak Hanyar, dan daerah irigasi rawa Tanggul Martapura;
 - c) daerah irigasi dan daerah irigasi rawa kewenangan kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - d) rencana pengembangan jaringan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.

- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan perpipaan, terdiri atas:
- a. Jaringan air baku yang merupakan sistem penyediaan air minum Banjarbakula;
 - b. Unit produksi air yang berada di:
 1. instalasi pengolahan air Pinus yang terdapat di Kecamatan Martapura;
 2. instalasi pengolahan air Peramuan yang terdapat di Kecamatan Kertak Hanyar;
 3. instalasi pengolahan air Karang Intan yang terdapat di Kecamatan Karang Intan;
 4. instalasi pengolahan air Astambul yang terdapat di Kecamatan Astambul;
 5. instalasi pengolahan air Mataraman yang terdapat di Kecamatan Mataraman;
 6. instalasi pengolahan air Pengaron yang terdapat di Kecamatan Pengaron;
 7. instalasi pengolahan air Simpang Empat yang terdapat di Kecamatan Simpang Empat; dan
 8. rencana pembangunan instalasi pengolahan air di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Peramasan, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Cintapuri Darussalam.
 - c. jaringan distribusi yang melayani seluruh Daerah.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah domestik termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), di Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Martapura Barat; dan
 - b. rencana sistem pembuangan air limbah domestik termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, dan Kecamatan Simpang Empat.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Tatah Makmur dan Kecamatan Aluh-Aluh.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. tempat penampungan sampah sementara (TPS), di Kecamatan Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut, Kecamatan Martapura, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - b. rencana pembangunan dan peningkatan tempat penampungan sampah sementara (TPS), di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Simpang Empat; dan
 - c. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), di Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana pemanfaatan ruas jalan arteri primer, kolektor primer, jalan lokal dan jalan lingkungan yang ada pada setiap kecamatan; dan
 - b. ruang evakuasi bencana ruang terbuka hijau dan fasilitas umum halaman perkantoran kecamatan, koramil, polsek serta lapangan olahraga pada setiap kecamatan.

BAB III RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 21

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi; dan
- e. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kawasan hutan lindung (HL).
- (2) Kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 44.771 (empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) Ha, terdapat di Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Telaga Bauntung.
- (3) Pada kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan permukiman perdesaan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan permukiman perdesaan (HL/PD) seluas kurang lebih 45 (empat puluh lima) Ha, terdapat di Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Paramasan.
- (4) Perubahan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa sempadan sungai (SS) seluas kurang lebih 3.483 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga) Ha, terdapat di Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sambung Makmur, dan Kecamatan Tatah Makmur.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. kawasan pelestarian alam (KPA).
- (2) Kawasan suaka alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. suaka alam (KSA) seluas kurang lebih 6 (enam) Ha, terdapat di Kecamatan Aranio;
 - b. cagar alam (CA) seluas kurang lebih 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) Ha, terdapat di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aluh-Aluh;

- c. pada cagar alam (CA) sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kawasan tanaman pangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai cagar alam yang selanjutnya disebut cagar alam/kawasan tanaman pangan (CA/P-1) seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Ha, terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh;
 - d. suaka margasatwa (SM) seluas kurang lebih 214 (dua ratus empat belas) Ha, terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh; dan
 - e. pada suaka margasatwa (SM) sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat kawasan tanaman pangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai suaka margasatwa yang selanjutnya disebut suaka margasatwa/kawasan tanaman pangan (SM/P-1) seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Ha, terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh.
- (3) Kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu taman hutan raya (THR) seluas kurang lebih 89.186 (delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam) Ha, terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, dan Kecamatan Sungai Pinang.
- (4) Pada taman hutan raya (THR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di:
- a. kawasan permukiman perdesaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman hutan raya yang selanjutnya disebut taman hutan raya/kawasan permukiman perdesaan (THR/PD) seluas kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) Ha, terdapat di Kecamatan Aranio dan Kecamatan Karang Intan; dan
 - b. kawasan tanaman pangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai taman hutan raya yang selanjutnya disebut taman hutan raya/kawasan tanaman pangan (THR/P-1) seluas kurang lebih 140 (seratus empat puluh) Ha, terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, dan Kecamatan Mataraman.
- (5) Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 25

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, berupa kawasan imbuan air tanah (LGE-4) seluas kurang lebih 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) Ha, terdapat di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Timur.

Paragraf 5 Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 26

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, berupa kawasan ekosistem mangrove (EM) seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) Ha di Kecamatan Kecamatan Aluh-Aluh.

- (2) Pada kawasan ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan tanaman pangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove yang selanjutnya disebut kawasan ekosistem mangrove/kawasan tanaman pangan (EM/P-1) seluas kurang lebih 3,4 (tiga koma empat) Ha, terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh.
- (3) Perubahan fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
 - b. kawasan hutan produksi tetap (HP); dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 25.142 (dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua) Ha, terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan.
- (3) Pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan permukiman perdesaan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi terbatas/kawasan permukiman perdesaan (HPT/PD) seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) Ha, terdapat di Kecamatan Pengaron, Kecamatan Paramasan, dan Kecamatan Sungai Pinang.

- (4) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 84.133 (delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga) Ha, terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Telaga Bauntung.
- (5) Pada kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat:
 - a. kawasan permukiman perdesaan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut sebagai kawasan produksi tetap/kawasan permukiman perdesaan (HP/PD) seluas kurang lebih 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) Ha, terdapat di Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, dan Kecamatan Sungai Pinang; dan
 - b. kawasan tanaman pangan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi tetap/kawasan tanaman pangan (HP/P-1) seluas kurang lebih 693 (enam ratus sembilan puluh tiga) Ha, terdapat di Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Telaga Bauntung.
- (6) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 2.316 (dua ribu tiga ratus enam belas) Ha, terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Pengaron.
- (7) Pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) terdapat kawasan tanaman pangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan (HPK/P-1) seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) Ha, terdapat di Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Pengaron.
- (8) Perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan (P-1);
 - b. Kawasan hortikultura (P-2); dan
 - c. Kawasan perkebunan (P-3).
- (2) Kawasan tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang kemudian disebut sebagai Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 42.006 (empat puluh dua ribu enam) Ha, terdapat di Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aluh-aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Tatah Makmur.

- (3) Kawasan hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 2.236 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam) Ha, terdapat di Kecamatan Gambut, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Sungai Tabuk.
- (4) Kawasan perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 110.954 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh empat) Ha, terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Astambul, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Telaga Bauntung.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 30

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa Kawasan Perikanan budidaya (IK-2) seluas kurang lebih 2.793 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Ha terdapat di Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Aluh-Aluh.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan Dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batubara.
- (2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan pertambangan batuan, seluas kurang lebih 314 (tiga ratus empat belas) Ha, terdapat di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Beruntung Baru.
- (3) Kawasan pertambangan batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) Ha, terdapat di sebagian Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Pengaron.
- (4) Kegiatan pertambangan dapat dilakukan diluar dari kawasan diatas dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi yang diajukan masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan dilengkapi kode pola ruang sebagai berikut:
 - a. MNL untuk kode pola ruang kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. BR untuk kode pola ruang kawasan pertambangan batubara.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, seluas kurang lebih 2.106 (dua ribu seratus enam) Ha, terdapat di Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Tatah Makmur dan Kecamatan Aluh-Aluh.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pariwisata Alam;
 - b. Kawasan Pariwisata Buatan;
 - c. Kawasan Pariwisata Budaya;
 - d. Kawasan Pariwisata Religi;
 - e. Kawasan Pariwisata Edukasi;
 - f. Kawasan Pariwisata Kuliner/Belanja; dan
 - g. Kawasan Pariwisata Sejarah.
- (2) Kawasan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sambung Makmur.
- (3) Kawasan Pariwisata Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Kertak Hanyar.
- (4) Kawasan Pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Pengaron dan Kecamatan Sungai Tabuk.
- (5) Kawasan Pariwisata Religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Martapura Timur.
- (6) Kawasan Pariwisata Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Martapura Timur.
- (7) Kawasan Pariwisata Kuliner/Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Timur.
- (8) Kawasan Pariwisata Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada di Kecamatan Gambut, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Pengaron dan Kecamatan Sungai Tabuk.
- (9) Lokasi Kawasan Pariwisata terdiri atas titik Lokasi desa/kelurahan yang menjadi alamat tempat wisata di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan (PK); dan
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan (PD).
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan (PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 20.788 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) Ha, terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Gambut, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Sungai Tabuk.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan (PD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 14.148 (empat belas ribu seratus empat puluh delapan) Ha, terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Cintapuri Darusalam, Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Pengaron, dan Kecamatan Sambung Makmur.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h terdiri atas:

- a. Kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer (KODIM) 1006 di Kecamatan Martapura;
- b. Kawasan Komando Rayon Militer (KORAMIL) meliputi;
 1. Koramil 1006-01/Sungai Pinang di Kecamatan Sungai Pinang;
 2. Koramil 1006-02/Pengaron di Kecamatan Pengaron;
 3. Koramil 1006-03/Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;
 4. Koramil 1006-04/Astambul di Kecamatan Astambul;
 5. Koramil 1006-05/Karang Intan di Kecamatan Karang Intan;
 6. Koramil 1006-06/Martapura di Kecamatan Martapura;
 7. Koramil 1007-08/Gambut di Kecamatan Gambut;
 8. Koramil 1007-09/Sungai Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk;
 9. Koramil 1007-10/Kertak Hanyar di Kecamatan Kertak Hanyar;
 10. Koramil 1007-11/Aluh-Aluh di Kecamatan Aluh-Aluh;
 11. Pos Koramil Ariano di Kecamatan Ariano; dan
 12. Pos Koramil Sambung Makmur di Kecamatan Sambung Makmur.

- c. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) di Kecamatan Martapura;
- d. Kawasan Perkantoran Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (POLSEK) yang tersebar di seluruh Wilayah Daerah; dan
- e. Markas Polisi Air di Kecamatan Aluh-Aluh.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi Kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan umum zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang bertugas mengoordinasikan penataan ruang di Daerah.

BAB IV PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis yang ada di Daerah, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Metropolitan Banjar Bakula.

Pasal 39

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan Rawa Batang Banyu;
- b. Bendungan Riam Kiwa di Kecamatan Paramasan;
- c. Kawasan Pasar Terapung dan wisata budaya di Kecamatan Sungai Tabuk;
- d. Kawasan kota Bandara Syamsuddin Noor di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Barat;
- e. Kawasan Pegunungan Meratus yaitu Kawasan hutan lindung yang memanjang dari Kabupaten Kota Baru sampai dengan wilayah Daerah termasuk Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sultan Adam di Desa Mandiingin Kecamatan Karang Intan;
- f. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Kawasan terbuka sepanjang pantai timur - tenggara Wilayah Provinsi dengan berbagai pola Pemanfaatan Ruang baik lindung maupun budidaya di Daerah;

- g. Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, laut dan pulau-pulau kecil sebagai daerah pertahanan laut, daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah ujicoba persenjataan dan daerah industri pertahanan; dan
- h. Kawasan tertentu di Pegunungan Meratus sebagai daerah pertahanan darat dan pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan.

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - c. Kawasan peruntukan industri Jalan Lingkar Selatan meliputi Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Aluh-aluh, Kecamatan Beruntung Baru;
 - d. Kawasan perlindungan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (pengembangan padi), hortikultura dan tanaman pangan meliputi Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Pengaron; dan
 - e. Kawasan Perikanan budidaya meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio dan Kecamatan Karang Intan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan tradisional, religius dan bersejarah Daerah (Sekumpul, Teluk Selong, Lok Baintan, Pesayangan, Kelampayan dan di seluruh Daerah); dan
 - b. Kawasan Pariwisata meliputi Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Karangintan dan Kecamatan Martapura (wisata budaya, wisata agro, wisata alam, wisata religi).

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RDTR.
- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk operasionalisasi RTRW Daerah.
- (3) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk PKW, PKL dan PPK serta Kawasan lain sesuai kebutuhan dan urgensi penanganan.
- (4) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (2) Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Arahan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 43

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang;
- b. program perwujudan rencana Pola Ruang; dan
- c. program perwujudan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 44

Program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan pusat pelayanan kegiatan;
- b. perwujudan jaringan transportasi; dan
- c. perwujudan jaringan prasarana.

Pasal 45

Program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan zona lindung; dan
- b. perwujudan zona budidaya.

Pasal 46

Program perwujudan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi:

- a. program penyusunan RDTR;
- b. program penyusunan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- c. program penyusunan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 47

Program ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf b, menunjukkan lokasi tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.

Pasal 48

Program ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf c, menunjukkan besaran dan biaya yang diperkirakan untuk masing-masing usulan program prioritas pengembangan Wilayah yang akan dilaksanakan.

Pasal 49

Program ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf d, menunjukkan sumber dan perkiraan besaran kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan masing-masing usulan program prioritas pengembangan Wilayah yang dapat berasal dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Program ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf e, menunjukkan pihak-pihak yang menjadi pelaksana program prioritas, meliputi Perangkat Daerah dan/atau kementerian/lembaga, swasta, dan/atau masyarakat.

Pasal 51

Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f, terdiri atas 4 (empat) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana baik pusat maupun Daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan di Daerah, yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2025;
- b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
- c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
- d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2041.

Pasal 52

Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Pendanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang, terdiri atas:
 1. ketentuan umum zonasi untuk sistem perkotaan; dan
 2. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang, terdiri atas:
 1. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan lindung; dan
 2. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budidaya.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, angka 1 meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk PKW;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk PKL; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk PPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala Provinsi atau beberapa kabupaten dan kota, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kabupaten, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi Kawasan perkotaan sebagai PKW;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan serta kegiatan hunian baru; dan
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta penyediaan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala Kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kabupaten dan beberapa Kecamatan, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi Kawasan perkotaan sebagai PKL;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan serta kegiatan hunian baru; dan
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga sedang dan pembatasan bangunan bertingkat serta penyediaan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan Kecamatan dan beberapa desa, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana, serta penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, distribusi hasil pertanian dan pemasaran produk pertanian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi Kawasan perkotaan sebagai PPK;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman serta kegiatan hunian baru; dan
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi untuk jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan sungai, danau, dan penyebrangan;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan prasarana lainnya.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan arteri primer (JAP);
 - b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer (JKP);
 - c. ketentuan umum zonasi jalan lokal primer (JLP);
 - d. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe A;
 - e. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B; dan
 - f. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalan arteri primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan jasa dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan;
 2. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; dan
 4. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan (*street furniture*), dan pemasangan reklame ukuran sedang dan tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;
 5. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 6. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 7. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
 8. bangunan reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*;
 9. Kegiatan pasar tradisional yang memakai badan jalan; dan
 10. Kegiatan pendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas.
 - d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, jalan arteri primer, dan jalan kolektor primer menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum jalan arteri primer terdiri dari:
 1. penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 2. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;
 2. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;

3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; dan
 4. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer;
 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer;
 5. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 6. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 7. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 8. bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*.
- d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) jalan kolektor primer menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
- e. ketentuan sarana prasarana minimum jalan kolektor primer, dan jalan kolektor primer, terdiri dari:
1. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 2. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jalan lokal primer (JLP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;

2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan; dan
 3. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;
 2. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; dan
 3. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 2. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan lokal primer;
 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer;
 4. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 5. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 6. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 7. bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*.
- d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) jalan lokal primer menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
- e. ketentuan sarana prasarana minimum jalan lokal primer, terdiri dari:
1. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 2. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 3. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

- (5) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 2. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe A; dan
 3. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 (lima ratus) meter di sekitar terminal tipe A dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan;
 - d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) terminal penumpang tipe A menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang di terminal tipe A dan radius sekitarnya; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum terminal penumpang tipe A terdiri dari:
 1. fasilitas pelayanan keselamatan meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
 2. fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya;
 3. fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;
 4. fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, RTH, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan;
 5. fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan
 6. fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui.
- (6) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan pasar induk dan pasar tradisional;
 2. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe B; dan
 4. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 2. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 (lima ratus) meter di sekitar terminal tipe B dengan kepadatan tinggi, kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada fasilitas penunjang terminal.
- d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) terminal penumpang tipe B menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang di terminal tipe B dan radius sekitarnya; dan
- e. ketentuan sarana prasarana minimum terminal penumpang tipe B, terdiri dari:
 1. fasilitas pelayanan keselamatan meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
 2. fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya;
 3. fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;
 4. fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, RTH, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan;
 5. fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan
 6. fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui.

- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 2. kawasan lindung dan budidaya yang tertata dengan menggunakan pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api sebagai bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 2. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 3. pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.
 - d. ketentuan intensitas jaringan jalur kereta api, terdiri dari:
 1. bebas bangunan dengan jarak minimum 100 (seratus) meter; dan
 2. intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum jaringan jalur kereta api, terdiri dari:
 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 2. rambu-rambu; dan
 3. bangunan pengaman jalur kereta api.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan sungai, danau, dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk alur pelayaran; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan operasional pada alur pelayaran; dan
 2. keselamatan dan keamanan pelayaran.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembatasan kegiatan pada ruang bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan kawasan sekitar alur pelayaran.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan operasional pada pelabuhan sungai dan danau; dan
 - 2. pengembangan kawasan pelabuhan sungai dan danau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa perdagangan dan jasa;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembatasan kegiatan pada ruang bebas di atas dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan kawasan sekitar pelabuhan; dan
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas:
 - 1. penampungan limbah; dan
 - 2. penampungan sampah.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c yaitu ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. RTH berupa taman; dan
 - 2. pertanian tanaman pangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budidaya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan permukiman komersil, permukiman swadaya dan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
- d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan infrastruktur kelistrikan;
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pengaman pada pembangkit energi listrik; dan
- f. Ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak terrestrial;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak seluler; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 2. pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak terestrial dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Kawasan; dan
 2. RTH berupa taman.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS;
 - c. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak seluler dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak seluler berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya; dan
 - e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk jaringan bergerak seluler mengikuti ketentuan jarak minimal antar menara sebagai berikut:
 1. untuk tinggi menara maksimal 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari bangunan perumahan, 10 (sepuluh) meter di daerah komersial dan 5 (lima) meter bila di daerah industri;
 2. untuk tinggi menara maksimal di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 30 (tiga puluh) meter dari bangunan perumahan, 15 (lima belas) meter untuk daerah komersial dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri;
 3. untuk ketinggian menara di atas 60 (enam puluh) meter, jarak dari bangunan terdekat minimal adalah 40 (empat puluh) meter; dan
 4. jarak aman ketinggian menara dengan area permukiman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. pengembangan jaringan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan jaringan tetap dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik Kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika, jaringan listrik dan mengganggu jaringan jalan; dan
- d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e yaitu berupa ketentuan umum zonasi untuk prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendali banjir;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem air permukaan;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem air bersih; dan
 - f. ketentuan umum zonasi untuk sistem air bersih kelompok pengguna.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pengembangan jaringan SPAM Banjarbakula; dan
 - 2. pemasangan papan pengumuman/larangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih; dan
 - 2. pengembangan jaringan pipa air minum/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pengembangan jaringan irigasi;
 - 2. pembangunan jalan inspeksi;
 - 3. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 - 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 - 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 5. pengembangan jaringan pipa air minum/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - 6. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - 7. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi dan/atau pengembangan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi;
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi, yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 - e. ketentuan garis sempadan irigasi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir;
 - 2. pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan;
 - 3. bangunan penunjang pengendali banjir; dan
 - 4. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan bangunan penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan budidaya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
 - d. ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) untuk sistem pengendali banjir disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengendali banjir berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk sistem air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pembangunan RTH di sempadan sungai;
 - 2. penelitian; dan
 - 3. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan bangunan penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah; dan
 - 2. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pengembangan jaringan air bersih;
 - 2. pembangunan instalasi air bersih;
 - 3. pembangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 4. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - 5. pemasangan jaringan sistem air bersih;
 - 6. pondasi jembatan/jalan; dan
 - 7. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 2. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 3. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - 4. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan air bersih kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pemasangan jaringan sistem air bersih; dan
 - 2. pemasangan alat pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; dan
 - 2. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi dan atau pengembangan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 - 2. bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan
 - 3. pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 - 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;
 - 3. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;
 - 4. kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 - 5. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan pemrosesan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - 2. bangunan pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - 3. pembangunan instalasi pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun (IPAL B3).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

4. kegiatan yang tidak terkait dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 5. kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di instalasi pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun (IPAL B3).
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan air bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (TPS 3R).
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdiri atas:
 - a) kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, dan kegiatan pengolahan sampah;
 - b) pembangkit listrik tenaga sampah, tempat penampungan sementara, dan gardu listrik;
 - c) penyediaan RTH; dan
 - d) kegiatan kehutanan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdiri atas:
 - a) kegiatan perumahan;
 - b) penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - c) penyediaan fasilitas pemerintahan seperti kantor pemerintahan, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polsek, dan korem;
 - d) penyediaan fasilitas pendidikan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan perpustakaan;
 - e) penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter, apotek, klinik/poliklinik, dan posyandu;
 - f) penyediaan fasilitas olah raga seperti lapangan olah raga, gelanggang olah raga, dan stadion;
 - g) penyediaan fasilitas peribadatan seperti masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan langgar/mushola;

- h) penyediaan fasilitas umum seperti gedung pertemuan lingkungan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, dan kantor lembaga sosial/ormas;
 - i) penyediaan terminal;
 - j) kegiatan peternakan seperti lapangan penggembalaan dan kandang hewan;
 - k) penyediaan instalasi pengolahan air;
 - l) penyediaan rumah kabel; dan
 - m) kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan, dan fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdiri atas:
- a) kegiatan yang mendukung operasionalisasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah termasuk prasarana dan utilitas terdiri atas:
 - 1) kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
 - 2) lapangan parkir umum;
 - 3) instalasi pengolahan air limbah; dan
 - 4) jaringan drainase;
 - b) kegiatan pertanian non tanaman pangan;
 - c) kegiatan perkebunan;
 - d) kegiatan pariwisata;
 - e) kegiatan bersyarat secara terbatas yang hanya diperbolehkan terletak di hulu tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, yaitu kegiatan hunian/perumahan beserta kegiatan pendukungnya, termasuk prasarana umum, terdiri atas:
 - 1) perdagangan dan jasa pemerintahan pendidikan, kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas peribadatan dan fasilitas umum;
 - 2) riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
 - 3) instalasi pengolahan air dan jaringan prasarana air bersih lainnya;
 - 4) instalasi pengolahan air limbah dan jaringan prasarana air limbah lainnya; dan
 - 5) jaringan prasarana drainase.
 - f) kegiatan bersyarat secara terbatas yang dimungkinkan untuk berlokasi baik di hulu maupun di hilir tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, yaitu kegiatan yang tidak terpengaruh oleh adanya dampak negatif tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah secara langsung, tidak ada aktivitas manusia selama sehari penuh pada kegiatan tersebut, terdiri atas:
 - 1) kegiatan peternakan seperti lapangan penggembalaan, pemerahan susu, dan kandang ternak; dan

- 2) kegiatan transportasi seperti terminal dan lapangan paker.
 - g) kegiatan yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat sesuai dengan perencanaan dan perijinan dari dinas atau instansi terkait, terdiri atas:
 - 1) kegiatan pertambangan; dan
 - 2) prasarana jaringan jalan, perkeretapihan, jaringan energi/kelistrikan, dan telekomunikasi.
 - h) kegiatan lain dengan kriteria dapat mendukung upaya pengurangan dampak negatif keberadaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, dengan pertimbangan bahwa masih terdapat potensi bahaya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di luar kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah akibat praktik pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dan sarana prasarana minimum dalam kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdiri atas:
1. jalan akses ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dengan ketentuan lebar jalan dapat dilalui truk sampah dua arah, dan kelas jalannya memiliki kemampuan memikul beban tertentu;
 2. jaringan drainase;
 3. fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain;
 4. jaringan air limbah untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah;
 5. jaringan air bersih, dipersyaratkan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain; dan
 6. jarak bebas hunian dengan tempat pemrosesan akhir (TPA) paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan sekitar tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (TPS 3R), terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (TPS 3R); dan
 - b) kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (TPS 3R).
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) penampungan sampah di sekitar tempat penampungan sementara (TPS);
 - b) kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah;

- c) kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (TPS 3R); dan
 - d) kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara (TPS).
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di sekitar tempat penampungan sementara (TPS) setelah mendapat persetujuan masyarakat setempat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu jarak bebas hunian dengan tempat penampungan sementara (TPS) paling sedikit 50 (lima puluh) meter; dan
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri atas:
 - 1. ruang pemilahan;
 - 2. gudang;
 - 3. tempat pemindahan sampah; dan
 - 4. jaringan jalan akses yang dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah seperti truk jungkit (*dump truck*), truk pengangkut barang (*armroll truck*), truk pemadat (*compactor truck*), kendaraan penyapu jalan (*street sweeper vehicle*), dan truk trailer.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan jalan umum sebagai jalur menuju tempat evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum;
 - c. ketentuan intensitas untuk jalur evakuasi bencana menyesuaikan dengan ketentuan ruang milik jalan; dan
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jalur evakuasi bencana harus terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b angka 1 terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan mangrove.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, merupakan ketentuan umum zonasi Kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas pemanfaatan ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung;
 2. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 3. kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 4. kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - c. kegiatan yang dilarang, yaitu seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;
 - d. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan Kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - e. pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi Ketentuan umum zonasi sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan sungai yaitu lahan sepanjang sisi kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, dengan kriteria:
 1. garis sempadan sungai bertanggung di luar Kawasan perkotaan, ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 2. garis sempadan sungai bertanggung di dalam Kawasan perkotaan, ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 3. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar Kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km² paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 4. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam Kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kehutanan, konservasi, mangrove, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, perikanan tangkap, dan penelitian;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, yaitu pemakaman, pertanian, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, pariwisata, dermaga *stockfile* mineral dan logam, sarana dan prasarana transportasi air, prasarana sumberdaya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, telekomunikasi, penyediaan air minum, militer, prasarana penunjang perikanan, kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan infrastruktur kebencanaan;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perkebunan, perikanan budidaya, peternakan, kepolisian, pengelolaan limbah B3, perumahan, perdagangan jasa, dan/atau perkantoran;
 - e. ketentuan khusus untuk penetapan kawasan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Bupati;
 - f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan sempadan sungai, terdiri dari:
 - 1. tanah pada Kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk bangunan yang ada dengan prosedur yang benar, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak;
 - 2. bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki;
 - 3. izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi;
 - 4. permukiman nelayan pada kawasan ini yang tercantum dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) di Kecamatan Aluh-Aluh diakomodir secara khusus; dan
 - 5. semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari lembaga berwenang.
 - g. ketentuan yang tidak disebutkan diatas, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam (KPA) Tahura.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan suaka margasatwa.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu konservasi dan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, perumahan, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, militer, telekomunikasi, penyediaan air minum, infrastruktur kebencanaan, kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kehutanan, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perkebunan, pertanian, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, prasarana penunjang perikanan, peternakan, industri, perdagangan dan jasa, perkantoran, ruang terbuka non hijau, kepolisian, dan/atau pengelolaan limbah B3.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kehutanan, konservasi, mangrove dan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, yaitu infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, militer, pariwisata, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur kebencanaan, kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kehutanan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana penunjang perikanan, peternakan, industri, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, kesehatan, olahraga, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kepolisian, penyediaan air minum, dan/atau pengelolaan limbah B3.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, merupakan ketentuan umum zonasi Kawasan imbuhan air tanah.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pengembangan kawasan lindung, manajemen aliran air dan pembangunan pengendali banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu pengembangan jalur kereta api dan stasiun penumpang beserta prasarananya dan, kegiatan selain kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak fungsi resapan; dan

- d. ketentuan khusus untuk kawasan imbuhan air tanah yang merupakan kawasan resapan air, yaitu diperbolehkan secara terbatas kegiatan budidaya di daerah yang bukan daerah irigasi (DI) dan daerah irigasi rawa (DIR).

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kehutanan, konservasi, mangrove dan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, pariwisata, transportasi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi, penyediaan air minum, militer, dan infrastruktur kebencanaan dan kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana penunjang perikanan, peternakan, industri, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kepolisian, pengelolaan limbah B3 dan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi terbatas;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kehutanan, konservasi, mangrove, hutan kota, perkebunan, pertanian dan penelitian;

- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, peternakan, industri, pariwisata, peribadatan, pendidikan, kesehatan, transportasi, prasarana sumber daya air, militer, kepolisian, telekomunikasi, penyediaan air minum, dan infrastruktur kebencanaan dan kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana penunjang perikanan, peternakan, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan/atau pengelolaan limbah B3.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi tetap, yaitu hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kehutanan, konservasi P3K, mangrove, hutan kota, perkebunan, pertanian dan penelitian;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, yaitu infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, peternakan, industri, pariwisata, peribadatan, pendidikan, kesehatan, transportasi, prasarana sumber daya air, militer, kepolisian, telekomunikasi, penyediaan air minum, kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kehutanan dan infrastruktur kebencanaan; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana penunjang perikanan, peternakan, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan/atau pengelolaan limbah B3.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan di Daerah yang secara ruang dapat dicadangkan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutanan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kehutanan, konservasi P3K, mangrove, hutan kota, perkebunan, pertanian dan penelitian;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, yaitu infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, peternakan, industri, pariwisata, peribadatan, pendidikan, kesehatan, transportasi, prasarana sumber daya air, militer, kepolisian, telekomunikasi, penyediaan air minum, kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan infrastruktur kebencanaan; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana penunjang perikanan, peternakan, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan/atau pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).
- (5) Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.

- (6) Penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan tanaman pangan yaitu area yang digunakan dan dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pertanian dan penelitian;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu:
 1. diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang Jalan A. Yani (arteri primer) maksimal 600 (enam ratus) meter kanan dan kiri, kecuali untuk Kawasan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut maksimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter kanan dan kiri dari as jalan;
 2. diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang jalan malintang baru Kecamatan Gambut maksimal 500 (lima ratus) meter kanan dan kiri dari as jalan;
 3. diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang ruas jalan Martapura Lama maksimal 500 (lima ratus) meter kanan dan kiri dari as jalan;
 4. diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang ruas jalan lokal primer dan jalan lingkungan di Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan aluh Aluh, Kecamatan Gambu, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Sungai Tabuk dengan luas seperti pada Lampiran IV Peta Pola Ruang.
 5. pemanfaatan permukiman di areal persawahan harus menggunakan struktur rumah panggung agar tidak mengganggu aliran hidrologi air;
 6. perikanan budidaya, perikanan tangkap yang tidak mengganggu pertanian; dan
 7. perkebunan rakyat, peternakan skala kecil, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi, penyediaan air minum, militer, dan infrastruktur kebencanaan.

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kehutanan, konservasi P3K, mangrove, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, prasarana penunjang perikanan, industri, pariwisata, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kepolisian, dan/atau pengelolaan limbah B3.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan hortikultura, yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk agribisnis tanaman berbasis hortikultura dan menjadi lahan cadangan pertanian tanaman pangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pengembangan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung, peningkatan produktivitas pertanian hortikultura, peternakan dan pengembangan produksi komoditas andalan Daerah;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, yaitu aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan dan meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura, militer; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kehutanan, konservasi , mangrove, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana penunjang perikanan, industri, pariwisata, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, kepolisian, dan/atau pengelolaan limbah B3.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan perkebunan, yaitu Kawasan Pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dan lahan cadangan permukiman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 - 1. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
 - 2. pengembangan produksi komoditas andalan Daerah;
 - 3. peningkatan produktivitas perkebunan;
 - 4. diversifikasi komoditas perkebunan;
 - 5. industri pengolahan hasil kebun; dan
 - 6. sarana dan prasarana penunjang perkebunan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas, yaitu:
 - 1. aktivitas pendukung pertanian perkebunan;
 - 2. agrowisata;
 - 3. militer;
 - 4. mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - 5. kegiatan selain perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai; dan
 - 7. kegiatan peternakan.

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas industri penunjang perikanan dan industri hasil perikanan, mangrove, perikanan budidaya, prasarana penunjang perikanan dan penelitian;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas pertanian, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, perikanan tangkap, jaring apung, pariwisata, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, militer, telekomunikasi, penyediaan air minum, dan infrastruktur kebencanaan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kehutanan, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perkebunan, peternakan, industri, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, kepolisian, dan/atau pengelolaan limbah B3.
- d. ketentuan yang tidak disebutkan diatas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batubara.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan mineral bukan logam, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi bahan tambang mineral bukan logam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertambangan mineral bukan logam terdiri atas:
 - 1. kegiatan konstruksi permanen, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi;
 - 2. kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam semua besaran wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - 3. kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral bukan logam dengan:
 - a) luas perizinan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) hektar; atau
 - b) luas daerah terbuka untuk pertambangan sebesar lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) hektar (kumulatif per tahun), wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
 - 4. kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) dapat berlokasi di luar kawasan industri dengan syarat:

- a) memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP); dan
 - b) luasan pabrik kurang dari 50 (lima puluh) hektar, pembangunan pembangkit listrik (pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)/pembangkit listrik tenaga gas (PLTG)/pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)/pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU)) dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
5. kegiatan pengangkutan tambang menggunakan jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan jalan umum dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum;
6. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan
7. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan mineral bukan logam terdiri atas:
- 1. kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan;
 - 2. kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - 3. kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan merusak ekosistem rawa di Taman Nasional;
 - 4. kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan;
 - 5. kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang;
 - 6. penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir; dan
 - 7. kegiatan yang memakai akses jalan tambang.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan mineral bukan logam terdiri atas:
- 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum, koefisien luas bangunan (KLB) maksimum, dan koefisien dasar hijau (KDH) minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
 - 2. garis sempadan bangunan (GSB) minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan

3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan mineral bukan logam terdiri atas:
1. peralatan pertambangan;
 2. fasilitas transportasi antara lain jalan, jembatan, dan kendaraan;
 3. fasilitas telekomunikasi;
 4. fasilitas perkantoran;
 5. fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan;
 6. fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan
 7. fasilitas keselamatan kerja.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan mineral bukan logam terdiri atas:
1. lokasi tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, dan mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit;
 2. lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 3. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 4. pemegang izin usaha pertambangan yang akan melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dengan persyaratan antara lain diajukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi, dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak; dan
 6. kawasan pertambangan mineral bukan logam yang berada dalam kawasan rawan banjir harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - a) penanaman kembali di lokasi bekas bukaan lahan tambang;
 - b) tidak dibangun atau relokasi permukiman pegawai tambang beserta fasilitasnya;
 - c) penyediaan drainase;
 - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - e) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - f) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan

- g) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan batubara, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi pertambangan batubara;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertambangan batubara terdiri atas:
 - 1. kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
 - 2. kegiatan eksploitasi (operasi produksi) batubara dengan kapasitas biji lebih dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) ton per tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan sebesar lebih dari atau sama dengan 4.000.000 (empat juta) ton per tahun, wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
 - 3. kegiatan eksploitasi (operasi produksi) batubara dengan:
 - a) luas perizinan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) hektar; atau
 - b) luas daerah terbuka untuk pertambangan sebesar lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) hektar (kumulatif per tahun), wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
 - 4. kegiatan pengangkutan tambang batubara menggunakan jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan jalan umum dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum; dan
 - 5. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan batubara, yaitu kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan batubara terdiri atas:
 - 1. peralatan pertambangan;
 - 2. fasilitas transportasi antara lain jalan, jembatan, dan kendaraan;
 - 3. fasilitas telekomunikasi;
 - 4. fasilitas perkantoran;
 - 5. fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan;
 - 6. fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan
 - 7. fasilitas keselamatan kerja.
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan batubara yaitu kegiatan pertambangan batubara dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

- (4) Ketentuan lainnya untuk kawasan pertambangan terdiri dari:
- a. kawasan pertambangan eksisting dalam peta pola ruang yaitu berdasarkan penggunaan lahan Tahun 2019. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sebelum tahun 2019, sebelum Peraturan Daerah berlaku dan tidak tergambar dalam pola ruang, maka prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. semua kegiatan di kawasan pertambangan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan Peruntukan Industri, yaitu Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri besar, sedang, kecil (termasuk sentra industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)) dan pergudangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas hutan kota, taman kota, taman lingkungan, industri, penelitian, ruang terbuka non hijau, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas konservasi, pertanian, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, prasarana penunjang perikanan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, kesehatan, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, telekomunikasi, penyediaan air minum, dan infrastruktur kebencanaan; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas pemakaman, perkebunan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, peternakan, pariwisata, pendidikan, perumahan militer, dan/atau kepolisian.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata, meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
 - b) kegiatan penyediaan fasilitas umum, meliputi fasilitas keamanan, keuangan dan perbankan, bisnis (perdagangan dan jasa), kesehatan, fasilitas rekreasi, lahan parkir, fasilitas ibadah, dan fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia; dan
 - c) kegiatan penyediaan fasilitas pariwisata, meliputi fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 - a) kegiatan wisata alam terbatas dalam kawasan lindung;
 - b) kegiatan wisata sejarah dan budaya dalam kawasan cagar budaya;

- c) kegiatan wisata dalam kawasan budidaya hutan (*agroforestry*), agrowisata perkebunan/pertanian, dan kawasan perikanan;
 - d) kegiatan industri kecil, dan industri menengah yang terpadu dengan kegiatan kepariwisataan;
 - e) kegiatan pengembangan daya tarik wisata yang wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terdiri atas:
 - 1) Kawasan Pariwisata dalam semua besaran;
 - 2) taman rekreasi dengan luas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) hektar; dan/atau
 - 3) lapangan golf (tidak termasuk *driving range*) dalam semua besaran.
 - f) kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) seperti:
 - 1) instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - 2) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun *relay* televisi;
 - 3) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan
 - 4) sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan/atau air limbah.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
- a) kegiatan wisata dalam kawasan lindung yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b) kegiatan wisata yang merusak situs sejarah dan tidak memperhatikan kelestarian benda cagar budaya; dan
 - c) kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata, yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
- 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum, koefisien luas bangunan (KLB) maksimum, dan koefisien dasar hijau (KDH) minimum ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
 - 2. garis sempadan bangunan (GSB) minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 - 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:

1. prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; dan
 2. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata.
- d. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
1. Kawasan Pariwisata dengan daya tarik wisata berupa pertanian (agrowisata), desa/kampung wisata, geowisata, dll. mengikuti ketentuan yang berlaku pada peruntukan dasar kawasannya dengan ketentuan dilengkapi dengan fasilitas pariwisata;
 2. pemanfaatan taman nasional dan Kawasan hutan untuk kegiatan pariwisata alam dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 3. jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan meliputi kegiatan usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, dan sarana wisata budaya.
- e. pemanfaatan Kawasan, lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai Kawasan Pariwisata budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kawasan cagar budaya.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu:
 1. penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, perkenomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. penyediaan RTH, fasilitas ekonomi berupa perdagangan jasa yang merupakan bagian dari permukiman, bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini (*early warning system*) termasuk jalur evakuasi bencana, konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, konstruksi jalan dan jembatan, pemakaman umum, pengadaan dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum, konstruksi dan instalasi telekomunikasi;
 3. penyediaan kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan dan penampungan sementara korban bencana alam; dan
 4. pemanfaatan air tanah bebas untuk kepentingan rumah tinggal.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;

3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
4. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
5. Kawasan pemakaman komersil;
6. pemanfaatan air tanah tertekan/dalam dan air tanah artesis untuk kegiatan perekonomian akan tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang;
7. Kawasan militer;
8. pertanian dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
9. pembangunan perumahan komersil dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 2% (dua persen) dari luas aeral perumahan yang dimohon;
10. pembangunan industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi yang skala kecil sampai sedang dan harus di jalan arteri primer;
11. pembangunan perumahan komersil dan pembangunan rumah tinggal di lahan sawah dan ataupun rawa agar menggunakan struktur rumah panggung agar menghindari terganggunya siklus hidrologi air dan membangun perumahan pada zona rawan banjir sangat tinggi dan tinggi agar mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
12. pembangunan apartemen, pusat perkantoran dan mall dengan tinggi tidak boleh melebihi dari ketentuan kawasan operasional penerbangan (KKOP) dan harus mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
13. industri perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman perkotaan; dan
14. pada Kawasan Permukiman perkotaan yang telah mendapat izin pertambangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - d) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - e) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang;

- f) lokasi pertambangan tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit; dan
 - g) lokasi pertambangan harus sudah dikuasai lahannya dari masyarakat dan tidak ada permasalahan terkait lahan pertambangan yang tidak dikuasai oleh perusahaan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Permukiman pada Kawasan Lindung/Kawasan Konservasi/Kawasan imbuhan air tanah dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - d. ketentuan intensitas untuk Kawasan Permukiman perkotaan, terdiri dari:
 - 1. intensitas pengembangan Kawasan terbangun dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
 - 2. intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail Tata Ruang;
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Kawasan Permukiman perkotaan berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayanan minimal permukiman perkotaan sesuai standar yang berlaku; dan
 - f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk Kawasan Permukiman perkotaan, terdiri dari:
 - 1. ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 - 3. pada kawasan rawan bencana banjir sangat tinggi dan tinggi harus mendapat izin dari instansi yang berwenang dalam rekomendasi bebas banjir;
 - 4. permukiman yang berada pada Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan yang termasuk kedalam daerah irigasi teknis agar mencari ganti Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan atau mendapat rekomendasi dari instansi teknis.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. kegiatan budidaya pertanian;
 - 2. sarana dan prasarana permukiman;
 - 3. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman;

4. fasilitas perkantoran pemerintah;
 5. peternakan;
 6. industri rumahan;
 7. jalur evakuasi bencana;
 8. pemakaman umum;
 9. pemakaman komersil; dan
 10. perikanan budidaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
1. kegiatan industri skala kecil dan menengah, pertambangan galian mineral bukan logam dan batubara serta pariwisata budaya maupun buatan seperti desa wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri pengolahan air minum dalam kemasan terdapat di Kecamatan Karang Intan;
 3. kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Simpang Empat;
 4. kegiatan industri berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan;
 5. pembangunan perumahan komersil dan pembangunan rumah tinggal di lahan sawah dan ataupun rawa agar menggunakan struktur rumah panggung agar menghindari terganggunya siklus hidrologi air dan membangun perumahan pada zona rawan banjir sangat tinggi dan tinggi agar mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
 6. pembangunan menara telekomunikasi yang masuk kedalam kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) agar mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 7. pembangunan perumahan komersil yang berdekatan dengan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan agar memberikan sempadan jarak antara Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan sebesar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 8. selain permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kawasan militer; dan
 10. pada kawasan permukiman perdesaan yang telah mendapat izin pertambangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;

- c) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - d) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - e) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang;
 - f) lokasi pertambangan tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit; dan
 - g) lokasi pertambangan harus sudah dikuasai lahannya dari masyarakat dan tidak ada permasalahan terkait lahan pertambangan yang tidak dikuasai oleh perusahaan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan beserta tidak diperbolehkan pembangunan permukiman di bantaran sungai yang rawan banjir sangat tinggi;
 - d. ketentuan intensitas untuk Kawasan Permukiman perdesaan, terdiri dari:
 - 1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
 - 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
 - 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Kawasan Permukiman perdesaan, berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayan minimal permukiman perdesaan; dan
 - f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk Kawasan Permukiman perdesaan, terdiri dari:
 - 1. ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan industri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h terdiri atas:
 - a. Kawasan militer; dan
 - b. Kawasan kepolisian.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan militer, yaitu area yang mewadahi instalasi militer dan fasilitas pendukungnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas kehutanan, mangrove, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pertanian, peribadatan, kesehatan, olahraga, ruang terbuka non hijau, militer;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas perkebunan, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, telekomunikasi, penyediaan air minum, kepolisian, infrastruktur kebencanaan; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, konservasi, pemakaman, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana penunjang perikanan, peternakan, industri, pariwisata, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, penelitian, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan kepolisian, yaitu area yang mewadahi instalasi kepolisian dan fasilitas pendukungnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas kehutanan, mangrove, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pertanian, peribadatan, kesehatan, olahraga, ruang terbuka non hijau, kepolisian;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas perkebunan, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, telekomunikasi, penyediaan air minum, kepolisian, infrastruktur kebencanaan; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, konservasi, pemakaman, perikanan budidaya, perikanan tangkap, prasarana penunjang perikanan, peternakan, industri, pariwisata, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, penelitian, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Bagian Ketiga
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);

- b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana Tata Ruang, terdiri atas:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang, meliputi:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang;

- b. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, Kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti;
 - d. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangan dibatasi;
 - e. kewajiban membayar kompensasi terhadap kerugian disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang;
 - f. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang;
 - g. pencabutan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diberikan karena adanya perubahan Pemanfaatan Ruang budidaya menjadi lindung;
 - h. pemberian status tertentu pada Kawasan rawan bencana dan/atau pada daerah yang memiliki ketidaksesuaian yang tinggi dengan rencana Tata Ruang; dan
 - i. pembatasan administrasi pertanahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 84

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ayat (1) meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam muatan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan;
 - f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 85

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

- (2) Indikasi ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang dapat diketahui melalui:
 - a. laporan masyarakat; atau
 - b. temuan oleh petugas.
- (3) Laporan masyarakat atau temuan oleh petugas ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran di bidang penataan Ruang.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka:
 - a. menganalisis penyebab terjadinya dugaan pelanggaran di bidang penataan Ruang yang timbul;
 - b. memperkirakan besaran dampak atau kerugian akibat dugaan pelanggaran di bidang penataan Ruang yang timbul; dan
 - c. menganalisis dan merumuskan tindakan dan tindak lanjut yang diperlukan dalam pengenaan/penerapan sanksi apabila pelanggaran di bidang penataan Ruang memenuhi unsur pelanggaran di bidang penataan Ruang.
- (5) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan berita acara hasil evaluasi untuk dilampirkan dalam surat peringatan.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (7) Unsur pelanggaran penataan Ruang yang dapat dikenai sanksi administratif, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang dan ketentuan umum zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan;
 - d. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam muatan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; diterbitkan;
 - e. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - f. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 86

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (6) huruf a dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang dan pelanggaran ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. memanfaatkan ruang dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan, dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan, dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau

- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (5) Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (6) Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mendapat izin dari pejabat yang bukan berwenang mengeluarkan izin;
 - b. mendapat izin dari pejabat yang bukan membidangi tata ruang; dan/atau
 - c. mendapat izin dari hasil suap menyuap.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 88

- (1) Bupati membentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang di Daerah.
- (3) Keanggotaan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 89

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 90

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 92

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 93

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan, meliputi:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang.

Pasal 96

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 99

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjar adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banjar ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Daerah ini, dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Kebijakan Daerah mengenai penataan ruang Daerah yang telah ada, dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; dan/atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

- c. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-69/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2021 – 2041

I. UMUM

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Demi mewujudkan ruang yang berkelanjutan perlu dilakukan penataan ruang agar dalam pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penataan ruang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya. Penataan ruang Kabupaten Banjar didasarkan pada karakteristik dan potensi wilayah sehingga tercipta suatu sistem yang mampu mendukung keunggulan ekonomi wilayah.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan pemerintah daerah merupakan arahan penetapan lokasi pembangunan dari kawasan dengan fungsi lindung maupun budidaya.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta kebutuhan akan pembangunan daerah dimasa depan yang didasarkan pada potensi daerah, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, maka dilakukan revisi melalui pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013-2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dan makro dalam skala 1:50.000 dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kabupaten dengan muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui proses pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang yang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan dikenakan sanksi.

Pemberian insentif dilakukan sebagai upaya pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan pemberian disinsentif dilakukan sebagai upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pengenaan sanksi dilakukan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini maka dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Banjar disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjar.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Agropolitan” adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Agrowisata” adalah salah satu bentuk wisata yang dilakukan dikawasan pertanian yang menyajikan suguhan pemandangan alam kawasan pertanian dan aktivitas didalamnya seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil panen sampai dalam bentuk siap dipasarkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

PKL Martapura Timur, Astambul, Mataraman dan Simpang Empat adalah kegiatan permukiman perkotaan disepanjang Koridor Jalan A. Yani dengan luasan sesuai dengan Peta Rencana Pola Ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Stasiun operasi balai yasa” merupakan stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api, seperti perawatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi atau modifikasi kereta api.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Transit Oriented Development (TOD)*” merupakan konsep kawasan yang memadukan fungsi transit antara manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik yang bertujuan untuk mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik dimana stasiun sebagai simpul transit merupakan tempat pergantian moda transportasi.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan sungai dan danau pengumpan” merupakan pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam Kabupaten.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)” adalah teknologi untuk memanfaatkan debit air yang ada disekitar untuk diubah menjadi energi listrik. PLTMH memanfaatkan debit air untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Cekungan Air Tanah (CAT)” adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Bendungan” adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air.

Yang dimaksud dengan “Bendung” adalah bangunan yang berfungsi untuk menaikkan muka air hingga ketinggian yang diperlukan agar air dapat mengalir.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Daerah Irigasi” adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)” merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berasal dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL)” merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Sempadan Sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Yang dimaksud dengan “Garis sempadan sungai” adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Yang dimaksud dengan “Perlindungan terhadap sempadan sungai” adalah untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan hutan produksi terbatas” (HPT) merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Yang dimaksud dengan “Kawasan hutan produksi tetap” (HP) merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Yang dimaksud dengan “Hutan produksi yang dapat dikonversi” (HPK) merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan, seperti pertanian, perkebunan, perkembangan infrastruktur, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Ijin Usaha Pertambangan (IUP)” adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Yang dimaksud dengan “wilayah Izin Usaha Pertambangan” adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan (KDB)” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata riang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Koefisien Lantai Bangunan (KLB)” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanag perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Koefisien Daerah Hijau (KDB)” adalah angkat persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)” adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)” merupakan bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Penyelidikan umum” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Yang dimaksud dengan “Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)” adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*Agroforestry*” adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan pepohonan (tanaman hutan) dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.

	PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAMPIRAN I PERDA KABUPATEN BANJAR NO. TAHUN 2021 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 - 2041	
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG	
SKALA 1 : 235.000 Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografi dan UTM Datum Horizontal : WGS 1984 UTM Datum Vertikal : Muka Air Laut Prov. Kalimantan Selatan Satuan Tinggi : Meter Zone Horizontal : WGS 84 Zona 50s DIAGRAM LOKASI	
KETERANGAN : IBU KOTA PEMERINTAHAN - Ibukota Kabupaten - Ibukota Kecamatan BATAS ADMINISTRASI - - - Batas Provinsi - . - Batas Kabupaten - - - - - Batas Kecamatan PERAIRAN - Sungai - Badan Air	
RENCANA STRUKTUR RUANG PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI Jaringan Jalan - Terminal Penumpang Tipe A - Terminal Penumpang Tipe B - Terminal Penumpang Tipe C Jalan Arteri Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Jalan Lokal Primer Jalan Sisa Hambatan Jalan Bobas Hambatan Jalan Strategis Jalan Sketsa Jalan Khusus Stasiun Operasi Stasiun Arteri Utama Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpulan - Alir Perairan Kelas III - Alir-Pelayaran Kelas III SISTEM JARINGAN ENERGI Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Instalasi Pengaliran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya Gerdam Induk SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR Air Tanah Sistem Pengendalian Banjir Bangunan Pengendali Banjir Prasarana Sumber Daya Air - Jaringan Irigasi Primer - Jaringan Irigasi Sekunder - Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Lintas Kota-Kota SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINYA Sistem Peredaran Air Bersih (SBPM) Unit Produksi Jaringan Air Beku Jaringan Distribusi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Sistem Pengolahan Limbah Nuklir Berkeadilan dan Respon (BNKR) Sistem Jaringan Pemangku Wilayah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat Pemungutan Sampah (TPS) Sistem Jaringan Evaluasi Bencana Ruang Produk Rumah Jalur Evakuasi Bencana	
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI Jaringan Horekale Jaringan Bergerak Seluler Jaringan Bergerak Terrestrial Jaringan Tetap Jaringan Tetap	
Sumber Data : - Peta Dasar Merupakan Peta Rupabumi Indonesia (RB) - Hasil Interpretasi Citra Satellite Spot 6 Kalimantan Selatan Tahun 2017; - Peta DAS dan DIR BWS Kalimantan II - Peta Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RPTL) Kalselteng Tahun 2010-2019 - SK Jalan Perencanaan Kalimantan Selatan Tahun 2018 - SK No. 364 Tahun 2020 Status Rusak Jalan Kabupaten Banjar - Hasil Analisis Tim Penyusun Revisi RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2019. CATATAN : Batas Administratif dengan Kab. Tanah Laut Sudah Indikatif dengan terfaksasinya pertemuan perbatasan kapal batas Tanah Laut dan Banjar dengan keluar nya Berita Acara dari Kemendagri Pada Tanggal 21 Desember 2020	
BUPATI BANJAR, SAIDI MANSYUR	

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TANGGAL : 7 JULI 2021

DAFTAR JALAN KOLEKTOR PRIMER EMPAT (JKP-4) DAN JALAN LOKAL PRIMER
 DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN
Jalan Kolektor Primer (JKP-4)					
1	001	Kertak Hanyar - Tatah Pemangkih	Kertak Hanyar	1,80	
2	003	Malintang - Pasar Arba	Gambut	4,00	
3	004	Pasar Arba - Aluh - Aluh	Gambut, Aluh Aluh	10,70	
4	007	Handil Jawa - Jambu Burung	Beruntung Baru	10,00	
5	009	Keramat - Tungkaran	Martapura Timur, Martapura	2,00	
6	010	Tanjung Rema Darat - Indrasari	Martapura	2,30	
7	012	Martapura - Tungkaran	Martapura	3,50	
8	013	Martapura - Pingaran	Martapura , Astambul	7,00	
9	015	Sekumpul - Bincau	Martapura	5,80	
10	016	Martapura - Bincau	Martapura	4,20	
11	017	Bincau - Karang Intan	Martapura, Karang Intan	7,20	
12	018	Karang Intan - Simpang Empat Mandiangin	Karang Intan	4,00	
13	019	Karang Intan - Sungai Alang	Karang Intan	2,50	
14	020	Simpang Empat Mandiangin - Sungai Alang	Karang Intan	5,00	
15	021	Sungai Alang - Pulau Nyiur	Karang Intan	6,20	
16	022	Sungai Alang - Awang Bangkal	Karang Intan	4,50	
17	025	Kalampayan - Kaliukan	Astambul	4,00	
18	026	Astambul - Kaliukan	Astambul	2,70	
19	027	Kaliukan - Pematang Danau	Astambul. Mataraman	5,60	
20	028	Pematang Danau - Selan	Mataraman	3,80	
21	030	Bumi Rata - Sungai Raya	Mataraman, Pengaron	4,30	
22	031	Simpang Empat - Sungai Langsung	Simpang Empat	6,20	
23	033	Pengaron - Balai Madu	Pengaron	4,70	
24	035	Balai Madu - Binuung	Pengaron, Sambung Makmur	6,00	
25	036	Binuung - Sungai Pinang	Sambung Makmur, Sungai Pinang	11,10	
26	038	Simpang Empat - Cinta Puri	Simpang Empat, Cintapuri Darussalam	8,00	

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN
27	039	Jarang Kuantan - Keliling Benteng	Sungai Tabuk	0,80	
28	040	Mali-Mali - Pingaran	Karang Intan, Astambul	4,00	
29	041	Karang Intan - Karang Anyar	Karang Intan	1,00	
30	042	Lok Tangga - Lihung	Karang Intan	1,00	
31	043	Dalam Pagar - Sungai Batang	Martapura Timur, Martapura Barat	3,00	
32	045	Pingaran - Kahelaan	Astambul, Mataraman, Pengaron, dan Sungai Pinang	55,10	
33	047	Keliling Benteng - Antasan Sutun	Martapura Barat	2,00	
34	048	Sungai Rangas - Keliling Benteng	Martapura Barat	5,00	
35	049	Penggalaman - Pejambuan	Sungai Tabuk	1,30	
36	050	Keramat - Sungai Tabuk	Sungai Tabuk	3,00	
37	051	Sungai tabuk - Lok Baintan	Sungai Tabuk	6,30	
38	053	Gudang Tengah - Lok Buntar	Sungai Tabuk	4,50	
39	059	Tatah Layap - Tatah Bangkal	Tatah Makmur	5,70	
40	060	Tatah Bahalang - Tatah Layap	Tatah Makmur	2,20	
41	063	Tambak Sirang - Kabuau	Gambut	2,70	
42	064	Guntung Papuyu - Kabuau	Gambut	4,10	
43	065	Kabuau - Sungai Kupang	Gambut	2,00	
44	066	Sungai Kupang - Lawahan	Gambut, Beruntung Baru	3,20	
45	067	Jambu Burung - Simpang Warga	Beruntung Baru, Aluh Aluh	6,00	
46	068	Jambu Burung - Handil Purai	Beruntung Baru	5,80	
47	069	Selat Makmur - Pindahan Baru	Beruntung Baru	6,50	
48	070	Kampung Baru - Batas Kota Banjarbaru	Martapura	1,00	
49	072	Lihung - Panyambaran	Karang Intan	6,30	
50	073	Lok Tangga - Bi'ih	Karang Intan	7,40	
51	075	Kertak Empat - Lobang Baru	Pengaron	4,00	
52	076	Madurejo - Gunung Batu	Sambung Makmur	8,00	
53	077	Pangaron - Maniapun	Pengaron	3,60	
54	078	Maniapun - Ati'im	Pengaron	4,00	
55	079	Ati'im - Antaruku	Pengaron	7,00	
56	080	Sungai Pinang - Rantau Bakula	Sungai Pinang	6,00	
57	081	Sungai Pinang - Rantau Nangka	Sungai Pinang	2,00	
58	083	Paku - Keramat Mina	Simpang Empat, Cintapuri Darussalam	4,00	
59	085	Simpang Paku - Paku	Simpang Empat	1,60	

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN
60	086	Thaibah Baru - Tampang Awang	Tatah Makmur	5,40	
61	087	Tatah Bangkal - Tatah Bahalang	Tatah Makmur	2,70	
62	088	Tatah Layap - Keramat	Tatah Makmur	3,00	
63	089	Dalam Pagar - Kalampayan	Astambul	5,00	
64	090	Kampung Melayu - Banua Anyar	Martapura Timur, Astambul	7,50	
65	092	Keliling Benteng - Lok Buntar	Sungai Tabuk	3,70	
66	093	Pemakuan - Sungai Pinang Lama	Sungai Tabuk	3,50	
67	095	Kuin Kecil - Handil Baru	Aluh-Aluh	3,00	
68	096	Kuin Besar - Kuin Kecil	Aluh-Aluh	4,50	
69	097	Handil Bujur - Mekar Sari	Aluh Aluh, Tatah Makmur	3,50	
70	098	Handil Baru - Mantuil Batas Kota Banjarmasin	Aluh-Aluh	1,30	
71	099	Pandan Sari - Batas Kota Banjarmasin	Tatah Makmur	1,80	
72	100	Gudang Hirang - Handil Barabai	Sungai Tabuk	4,50	
73	101	Tatah Pandan - Malintang	Tatah Makmur, Gambut	4,20	
74	102	Terapu - Kuin Besar	Aluh-Aluh	4,00	
75	103	Podok - Aluh-Aluh Kecil Dalam	Aluh-Aluh	2,50	
76	104	Aluh-Aluh Kecil Dalam - Terapu	Aluh-Aluh	1,80	
77	105	Lawahan - Muara Halayung	Beruntung Baru	6,40	
78	106	Sungai Lulut - Pramuka Batas Kota Banjarmasin	Sungai Tabuk	1,00	
79	107	Tambak Sirang darat - Handil Bujur	Gambut, Aluh-Aluh	1,00	
80	108	Pemangkih - Thaibah Raya	Tatah Makmur	1,10	
81	109	Cindai Alus - Batas Kota Banjarbaru	Martapura Barat	1,80	
82	110	Tatah Layap - Batas Kota Banjarmasin	Martapura Barat	1,70	
83	111	Guntung Ujung - Pasar Arba	Gambut, Aluh-Aluh	7,40	
84	209	Rantau Bakula - Belimbing	Sungai Pinang	10,00	
85	210	Maniapun - Sumber Harapan	Pengaron, Sei Pinang	4,00	
86	212	Tatah Jaruju - Tatah Pamangkih	Tatah Makmur	3,40	
87	213	Pingaran - Bi'ih	Astambul, Karang Intan	4,80	
88	214	Tatah Pelatar - Tatah Pamangkih	Tatah Makmur	2,30	
89	216	Balau - Kampung Baru	Astambul	4,00	
90	217	Gunung Sari - Takuti	Mataraman	6,00	

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN
91	218	Babar - Balau	Karang Intan	6,00	
92	219	Sungai Sipai - Cindai Alus	Martapura Barat	5,40	
93	220	Rantau Bujur - Lok Tanah	Telaga Bauntung	8,20	
94	221	Mangkauk - Baliangin	Pengaron,Sambung Makmur	4,30	
95	222	Batang Banyu - Mangkauk	Sambung Makmur, Pengaron	7,00	
96	223	Paring Tali - Madurejo	Simpang Empat,Sambung Makmur	10,00	
97	224	Belimbing Baru - Angkipih	Sungai Pinang, Paramasan	7,50	
98	225	Angkipih - Remo	Paramasan	8,40	
99	226	Remo - Paramasan Bawah	Paramasan	10,00	
100	227	Paramasan Bawah - Paramasan Atas	Paramasan	12,50	
101	228	Aluh-Aluh - Tanipah	Aluh-Aluh	5,00	
102	229	Aluh-Aluh - Aluh-Aluh Kecil	Aluh-Aluh	4,70	
103	230	Bunipah - Tatah Bahalang	Aluh-Aluh ,Tatah Makmur	5,50	
104	231	Rantau Nangka - Sumber Baru	Sungai Pinang	14,00	
105	233	Antasan Sutun - Galam Rabah	Martaoura Barat, Simpang Empat	8,00	
106	234	Galam Rabah - Paku	Simpang Empat	25,50	
107	236	Belimbing - Dadap Batas Kab. Tanah Bumbu	Sungai Pinang	5,30	
108	237	Kahelaan - Hayupi	Sungai Pinang	16,70	
109	238	Hayupi - Dadap Batas Kab. Tanah Bumbu	Sungai Pinang	15,00	
110	239	Sungai Pinang - Pasar Baru	Sungai Pinang, Sambung Makmur	3,20	
111	240	Pindahan Baru - Muara Halayung	Beruntung Baru	2,50	
112	242	Sungai Lurus - Antaraku	Sambung Makmur, Pengaron	5,00	
113	243	Bi'ih - Balau	Karang Intan	4,00	
114	244	Lok Baintan - Gudang Hirang	Sungai Tabuk	3,00	
115	245	Awang Bangkal - Pulau Nyiur	Aranio	7,00	
116	246	Beruntung Baru - Batas Kota Banjarmasin	Kertak Hanyar	0,20	
117	247	Penggalaman - Golf Batas Kota Banjarbaru	Martapura Barat	7,50	
118	248	Tambak Anyar - Kampung Melayu	Martapura Timur	5,50	
119	403	Jalan Angsana - Martapura	Martapura	0,18	
120	406	Jalan Suka Ramai - Martapura	Martapura	0,50	

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN
121	407	Jalan Niaga - Martapura	Martapura	0,18	
122	408	Jalan Kaca Piring - Martapura	Martapura	0,17	
123	411	Jalan Sultan Sulaiman - Martapura	Martapura	0,40	
124	413	Jalan Kayutangi - Martapura	Martapura	0,20	
125	414	Jalan Pelabuhan - Martapura	Martapura	0,45	
126	415	Jalan Mesjid - Martapura	Martapura	0,25	
127	416	Jalan Nilam - Martapura	Martapura	0,20	
128	417	Jalan Kasturi - Martapura	Martapura	0,19	
129	420	Jalan Cempaka - Martapura	Martapura	0,70	
130	422	Jalan K.H Seman - Martapura	Martapura	0,57	
131	425	Jalan Teratai - Martapura	Martapura	0,32	
132	429	Jalan Darussalam - Martapura	Martapura	0,40	
133	430	Jalan Pintu Air - Martapura	Martapura	2,06	
134	432	Jalan Pelita - Martapura	Martapura	0,40	
135	437	Jalan Veteran - Mentaos Batas Kota Banjarbaru	Martapura	2,62	
136	438	Jalan Makam - Martapura	Martapura	0,52	
137	439	Jalan Simpang Tiga Pintu Air - Bincau	Martapura	1,35	
138	440	Jalan Nurul Iman - Martapura	Martapura	1,00	
139	441	Jalan Muhibin - Batas Kota Banjarbaru	Martapura	1,20	
140	443	Simpang Empat Indra Sari - Jalan Bincau	Martapura	0,70	
141	444	Jalan Bincau - Jalan Indra Sari	Martapura	0,90	
142	446	Jalan Demang Lehman - Martapura	Martapura	0,15	
143	450	Jalan Tanjung Rema - Martapura	Martapura	1,73	
144	451	Jalan Pekauman - Martapura	Martapura	3,25	
145	452	Jalan Simpang Tiga Sekumpul - Permata Biru Batas Kota Banjarbaru	Martapura	1,20	
146	453	Simpang Tiga Veteran - Balitan Batas Kota Banjarbaru	Martapura	1,30	
147		Jalan Lingkar Kecamatan Simpang Empat dan Karang Intan	Simpang Empat, Karang Intan		Rencana
148		Jalan Sungai Kitano – Kelampayan	Astambul		Rencana
149		Jalan Kampung Melayu – Kelampayan	Astambul		Rencana
150		Jalan Martapura – Kawasan Perkantoran Baru	Martapura		Rencana

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN
151		Jalan Simpang Empat – Cintapuri – Simpang Lima – Martapura Barat	Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Martapura Barat		Rencana
152		Jalan Karang Intan – Pengaron	Karang Intan, Pengaron		Rencana
153		Jalan Cindai Alus – Banjarbaru	Martapura		Rencana
154		Jalan Astambul – Kelampayan	Astambul		Rencana
155		Jalan Sungai Lulut Tembus Batas Banjarmasin	Sungai Tabuk		Rencana
156		Jalan Astambul – Bincau	Astambul, Martapura		Rencana
157		Jalan Veteran - Pesayangan	Pesayangan		Rencana
158		Jalan Aluh-Aluh Besar – Batas Kota Banjarmasin	Aluh-Aluh		Rencana
159		Jalan Sungai Pinang – Desa Sumberbaru – Desa Kahelaan	Sungai Pinang, Aranio		Rencana
160		Jalan Desa Penjambuan – Lok Baintan	Sungai Tabuk		Rencana
161		Jalan Desa Sungai Musang – Pindahan Baru	Sungai Pinang		Rencana
162		Jalan Desa Handil Bujur – Desa Podok	Sungai Pinang		Rencana
Jalan Lokal Primer					
1	002	Pasar Arba - Tatah Pemangkih	Gambut,Tatah Makmur	5,10	
2	014	Danau Salak - Pamatang Danau	Astambul	3,40	
3	024	Astambul - Kalampayan	Astambul	6,00	
4	029	Mataraman - Bumi Rata	Mataraman, Simpang Empat	4,10	
5	032	Sungai Langsat - Pengaron	Simpang Empat, Pengaron	4,00	
6	034	Sungkai - Balai Madu	Pengaron	9,00	
7	037	Tungkap - Limau Marat	Simpang Empat	6,60	
8	044	Lok Baintan - Sungai Lulut	Sungai Tabuk	4,00	
9	054	Handil Kalua - Manarap Baru	Gambut, Sungai Tabuk	2,00	
10	055	Handil Manarap Lama - Handil Barabai	Kertak Hanyar	3,40	
11	056	Handil Asang - Handil Manarap Baru	Kertak Hanyar	3,00	
12	057	Pasar Kamis - Tambak Sirang	Kertak Hanyar, Gambut	4,70	
13	058	Sungai Lakum - Pasar Kamis	Kertak Hanyar	1,80	
14	071	Astambul - Pasar Jati	Astambul	4,00	

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN
15	074	Cabi - Bumi Rata	Simpang Empat, Mataraman	3,10	
16	082	Tungkap - Simpang Paku	Simpang Empat	4,80	
17	084	Sungkai - Simpang Paku	Simpang Empat	2,10	
18	091	Selan - Keramat Mina	Mataraman, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat	24,50	
19	094	Pemangkih Laut - Gerilya Batas Kota Banjarmasin	Kertak Hanyar	2,50	
20	215	Bawahan Seberang - Pasar Panas	Astambul	20,60	
21	401	Jalan Kenanga - Martapura	Martapura	0,15	
22	404	Jalan P. Hidayatullah - Martapura	Martapura	0,48	
23	405	Jalan Sultan Adam - Martapura	Martapura	0,28	
24	409	Jalan Batuah - Martapura	Martapura	0,57	
25	410	Jalan Keraton - Martapura	Martapura	0,42	
26	412	Jalan Berlian - Martapura	Martapura	0,24	
27	418	Jalan Albasia - Martapura	Martapura	0,37	
28	424	Jalan Kompas - Martapura	Martapura	1,40	
29	427	Jalan Berintik - Martapura	Martapura	0,35	
30	428	Jalan Perwira - Martapura	Martapura	0,38	
31	431	Jalan Pendidikan - Martapura	Martapura	2,23	
32	433	Jalan Rahayu - Martapura	Martapura	0,65	
33	434	Jalan Perintis - Martapura	Martapura	0,30	
34	435	Jalan Menteri Empat - Martapura	Martapura	3,00	
35	436	Jalan Kertak Anyar - Kertak Anyar	Kertak Hanyar	0,75	
36	442	Jalan Guntung Alaban - Jalan A. Yani	Martapura	1,15	
37	445	Batas Kota Banjarbaru - Bani Abdal	Martapura	1,05	

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 JULI 2021

DAFTAR DAERAH IRIGASI (DI) DAN DAERAH IRIGASI RAWA (DIR)
KEWENANGAN KABUPATEN DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR


NO	URAIAN	LUASAN (Ha)
A	DAERAH IRIGASI (DI)	
1	D.I. Sungkai	90
2	D.I. Mandiangin	104
3	D.I. Lihung	75
4	D.I. Sei. Tabuk	328
B	DAERAH IRIGASI RAWA (DIR)	
1	D.I.R.Akar Bagantung	99
2	D.I.R.Antalangu	90
3	D.I.R.Antasan	780
4	D.I.R.Antasan Bawah Ringin	650
5	D.I.R.Antasan Sutun	700
6	D.I.R.Babirik	560
7	D.I.R.Banua Hanyar	175
8	D.I.R.Banyu Irang	906
9	D.I.R.Bawahan Pasar	200
10	D.I.R.Bawahan Seberang	170
11	D.I.R.Bunipah	559
12	D.I.R.Guntung Papuyu	518
13	D.I.R.Guntung Ujung	700
14	D.I.R.Guntung Ujung Atas	500
15	D.I.R.Handil Bujur	780
16	D.I.R.Handil Gayam/Kampung Baru	570
17	D.I.R.Handil Jawa	720
18	D.I.R.Handil Purai	700
19	D.I.R.Haur Kuning	350
20	D.I.R.Jambu Burung	475
21	D.I.R.Jambu Raya	350
22	D.I.R.Jati Baru	200
23	D.I.R.Keladan	255
24	D.I.R.Kelampayan Ilir	100
25	D.I.R.Kuin Besar	433
26	D.I.R.Lawahan	500
27	D.I.R.Lok Buntar	600
28	D.I.R.Makmur	518
29	D.I.R.Manarap Baru	415

NO	URAIAN	LUASAN (Ha)
30	D.I.R.Mangguruh Bawah	750
31	D.I.R.Muara Halayung	750
32	D.I.R.Pasar Jati	265
33	D.I.R.Penggalaman	760
34	D.I.R.Penjalaian Atas	930
35	D.I.R.Polder Liang	900
36	D.I.R.Polder Pasayangan	400
37	D.I.R.Rawa Kertak Hanyar II	165
38	D.I.R.Rumpiang	559
39	D.I.R.Sei Landung	400
40	D.I.R.Sei Layap Baru	140
41	D.I.R.Sei Liakhmad	350
42	D.I.R.Sei Musang	810
43	D.I.R.Selat Makmur	400
44	D.I.R.Simpang Empat	960
45	D.I.R.Simpang Warga Dalam	344
46	D.I.R.Sungai Kupang	500
47	D.I.R.Sungai Lakum	100
48	D.I.R.Tampang Awang	400
49	D.I.R.Tanggul Sei Dayung	200
50	D.I.R.Tatah Bangkal	200
51	D.I.R.Terapu	300
52	D.I.R.Thaibah Raya	210
53	D.I.R.Trace Pamajatan	450


BUPATI BANJAR,

Ttd


SAIDI MANSYUR



RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2041



RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2041



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN VI PERDA KABUPATEN BANJAR NO. TAHUN 2021
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2021 - 2041**

**PETA LOKASI
KAWASAN PARIWISATA**

SKALA 1 : 235.000

0 2,25 4,5 9 13,5 18 Kilometer

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 UTM
Datum Vertikal : Muka Air Laut Prov. Kalimantan Selatan
Satuan Tinggi : Meter
Zone Horizontal : WGS 84 Zona 50s

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

IBU KOTA PEMERINTAHAN

● Ibukota Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI

--- Batas Provinsi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan

PERAIRAN

--- Sungai
--- Danau / Waduk

LOKASI KAWASAN PARIWISATA

● Lokasi Pariwisata

JARINGAN JALAN

--- Jalan Arteri Primer
--- Jalan Kolektor Primer

Sumber Data :

01. Peta Dasar Merupakan Peta Rupabumi Indonesia (RBI)
02. Hasil Interpretasi Citra Satellite Spot 5 Kalimantan Selatan Tahun 2017;
03. Hasil Analisis Tim Penyusun Revisi RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2019.


CATATAN :

Batas Administrasi dengan Kab. Tanah Laut Sudah berlaku dengan berlakunya pertemuan penggabungan batas-batas Tanah Laut dan Banjar dengan keluar nya Berita Acara dari Kemendagri Pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2041



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 JULI 2021

TABEL INDIKASI PROGRAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2041

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																								
Perwujudan Pusat Kegiatan																								
1.1 Rencana Pusat Pelayanan																								
a. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)																								
1. Pembangunan pusat perkantoran pemerintahan kabupaten terintegrasi	Perkotaan Martapura	1 Dokumen																			APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan Nasional, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan		
2. Pengembangan pusat industri dan perdagangan intan skala wilayah																								
3. Pengembangan pusat kegiatan jasa pariwisata regional, nasional, dan internasional																								
4. Pengembangan pusat kegiatan keagamaan regional dan nasional																								
5. Pengembangan pusat kegiatan perumahan dan permukiman perkotaan																								
6. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Martapura																								
7. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat transportasi darat skala nasional dan regional																								
8. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem angkutan umum penumpang regional																								
9. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pelayanan transportasi sungai																								

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
10. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi																								
11. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat perikanan																								
12. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya																								
13. Pengembangan, Peningkatan, dan Pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional																								
b. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) :																								
1. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Kecamatan Martapura Timur-Astambul-Mataraman-Simpang Empat	1 Dokumen																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nasional, Kementerian Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan dan fasilitas lainnya;																								
3. Pusat kegiatan jasa dan perdagangan skala kabupaten;																								
4. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kabupaten;																								
5. Pusat kegiatan pengolahan industri hasil pertanian;																								
6. Pusat kegiatan wisata religius; dan																								
7. Pusat kegiatan pengembangan pertanian Lahan basah.																								
8. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Martapura Timur-Simpang Empat																								
c. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) :																								
1. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Sungai Tabuk	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan,	

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2. Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan;																						Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nasional, Kementerian Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
3. Pusat kegiatan pengembangan industri menengah dan pengolahan hasil pertanian;																								
4. Pusat kegiatan pariwisata alam dan budaya;																								
5. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan																								
6. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan.																								
7. Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kertak Hanyar – Gambut-Sungai Tabuk																								
d. Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK):																								
1. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Beruntung Baru	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2. Pusat kegiatan pengembangan kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian;																								
3. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan;																								
4. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan																								
5. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal																								
e. Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK). :																								
1. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Tatah Makmur	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR,	
2. Pusat kegiatan pengembangan kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dan pusat pengolahan hasil pertanian;																								

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
3. Pusat kegiatan pengembangan permukiman;																							Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
4. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan																								
5. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan skala lokal.																								
f. Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK). :																								
1. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Martapura Barat	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2. Pusat kegiatan pengembangan permukiman;																								
3. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan;																								
4. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian; dan																								
5. Pusat kegiatan pengembangan perikanan darat.																								
g. Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK):																								
1. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Karang Intan	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda,	
2. Pusat kegiatan permukiman perkotaan;																								
3. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;																								
4. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;																								
5. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; dan																								
6. Pusat kegiatan budidaya perikanan air tawar.																								
7. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)																								
8. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL																								

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
9. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, pertanian, dan kehutanan																							Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
10. Peningkatan aksesibilitas kawasan																								
h. Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK):																								
1. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Aranio	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan hasil perikanan;																								
3. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;																								
4. Pusat kegiatan pelayanan dan simpul transportasi antar moda;																								
5. Pusat kegiatan pengembangan pariwisata alam;																								
6. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan;																								
7. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal																								
8. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)																								
9. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL																								
10. Peningkatan aksesibilitas kawasan																								
i. Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK):																								
1. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan;	Sungai Pinang	1 Dokumen																			APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata,		
2. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman produksi;																								
3. Pusat kegiatan budidaya perkebunan dan pertanian;																								
4. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perdesaan;																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
3. Pusat kegiatan jasa pariwisata alam;																						Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nasional, Kementerian Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura		
4. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal;																								
5. Pusat kegiatan pendaratan hasil perikanan;																								
6. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;																								
7. Kawasan pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;																								
8. Kawasan pengembangan industri dan pergudangan; dan																								
9. Pusat Kegiatan simpul transportasi angkutan sungai dan angkutan darat																								
Perwujudan Sistem Prasarana																								
2.1 Sistem Jaringan Transportasi																								
2.1.1 Sistem jaringan Transportasi Darat																								
2.1.1.1 Jaringan Jalan Arteri Primer																								
1. Pengembangan dan pemeliharaan jalan arteri primer	Ruas Batas Kota Banjarmasin – Sp. Liangganggang	±11,52 km																				APBN	Kementerian PUPR	
	Ruas Jalan A. Yani (Martapura)	±14,28 km																				APBN	Kementerian PUPR	
	Ruas Martapura - Desa Tungkap (Batas Kabupaten Tapin)	±27,94 km																				APBN	Kementerian PUPR	
	Pelabuhan Trisakti – Liangganggang (Jalan G. Subarjo)	±13,89 km																				APBN	Kementerian PUPR	
	SP. Handil Bakti (Sp. Serapat) – KM 17 (By Pass Banjarmasin)/ Jalan Gubernur Syarkawi	±20,59 km																				APBN	Kementerian PUPR	
2.1.1.2 Jaringan Jalan Kolektor Primer																								
1. Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer (JKP2)	ruas jalan Banjarmasin – Martapura	±30 km																				APBD Prov	Dinas PUPR Prov	

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan kolektor primer tiga (JKP-3)	ruas jalan Banjarbaru – Aranio (Jalan PM. Noor)	±18,02 km																						APBD Prov	Dinas PUPR Prov	
	ruas Jalan Gambut – Pulausari	±16,66 km																						APBD Prov	Dinas PUPR Prov	
	ruas Guning Kupang – Kiram – Tambang Ulang	±4,79 km																						APBD Prov	Dinas PUPR Prov	
	Ruas Mataraman – Karang Intan – Sungai Ulin	±13,66 km																						APBD Prov	Dinas PUPR Prov	
	Ruas Jalan Peramasan	±17,65 km																						APBD Prov	Dinas PUPR Prov	
	Ruas Sungai Tabuk – Gambut	±9,88 km																							APBD Prov	Dinas PUPR Prov
	Rencana pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar Banjarbaru, Martapura dan Tanah Bumbu	±70,75 km																							APBD Prov	Dinas PUPR Prov
	Rencana Jalan Martapura- Simpang Empat	1 Unit																							APBD Prov	Dinas PUPR Prov
3. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan kolektor primer empat (JKP-4)	Ruas Gambut - Beruntung Baru	1 Unit																							APBD Kab	Dinas PUPR
	Ruas Jalan Desa Mandiangin Timur - Bendungan Irigasi Desa Mandi Kapau Karang Intan	±4,44 km																							APBD Kab	Dinas PUPR
	Ruas Jalan Lingkaran Selatan (Desa Melintang)- Aluh Aluh	±0,63 km																							APBD Kab	Dinas PUPR
	Ruas Banjarmasin - Kuin Kecil - Aluh Aluh- Sungai Musang	±8,51 km																							APBD Kab	Dinas PUPR
	Ruas Jalan Mahligai	±2,13 km																							APBD Kab	Dinas PUPR
	Ruas Jalan Manarap	±1,17 km																								
	Ruas Jalan Pengaron - Karang Intan	±39,36 km																							APBD Kab	Dinas PUPR
	Ruas Jalan Benteng - Pengaron	±11,33 km																							APBD Kab	Dinas PUPR

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Ruas Jalan Kuin Kecil - Handil Bujur	±9,91 km																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Jalan Syekh.Moh.Arsyad Al Banjari	±22,04 km																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana pembangunan ruas jalan lingkaran Kecamatan Simpang Empat dan Karang Intan	1 Unit																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana pembangunan ruas jalan Sungai Kitano - Kelampayan	±1,64 km																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana pembangunan ruas jalan Kampung Melayu - Kelampayan	±3,60 km																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana pembangunan ruas jalan Martapura - Kawasan Perkantoran Baru	1 Unit																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana pembangunan ruas jalan Simpang Empat -Cintapuri - Simpang Lima - Martapura Barat	1 Unit																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana pembangunan ruas jalan Karang Intan - Pengaron	1 Unit																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana pembangunan ruas jalan Cindai Alus - Banjarbaru	±3,71 km																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana peningkatan ruas jalan Astambul - Kelampayan	1 Unit																					APBD Kab	Dinas PUPR
	Rencana pembangunan ruas jalan sungai luluat tembus batas Banjarmasin	1 Unit																						

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	Rencana peningkatan ruas jalan Astambul - Bincau	1 Unit																						APBD Kab	Dinas PUPR	
	Rencana pembangunan ruas jalan Veteran - Pesayangan	±5,32 km																						APBD Kab	Dinas PUPR	
	Ruas jalan di Kabupaten Banjar																							APBD Kab	Dinas PUPR	
2.1.1.4 Sistem Jaringan Jalan Lokal Primer																										
1. Pengembangan dan pemeliharaan ruas jalan di Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar																							APBD Kab	Dinas PUPR	
2.1.1.5 Jaringan Jalan Strategis Provinsi																										
1. Pengembangan dan pemeliharaan jalan Strategis Provinsi	ruas jalan Kiram – Simpangtiga Tahura – Mandiangin	±88,89 km																						APBD Prov	Dinas PUPR	
	ruas jalan Tahura Sultan Adam (Mandiingin – Puncak Kolam)																							APBD Prov	Dinas PUPR	
	ruas jalan Angkipih – Remo – Paramasan Bawah																							APBD Prov	Dinas PUPR	
	Ruas jalan Kiram – Gunung Coklat																							APBD Prov	Dinas PUPR	
	Ruas jalan Alternatif Makam Syech M. Arsyad Al-Banjari (Kintanu-makam)																							APBD Prov	Dinas PUPR	
	Ruas Jejangkit – Desa Bahadang – Keliling Benteng																								APBD Prov	Dinas PUPR
2.1.1.6 Jaringan Jalan Khusus																										
1. Rencana pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang	mulai dariunderpass (Jalan A. Yani Km 71), Desa Simpang Empat, Desa Cintapuri, Desa Banua Anyar, Desa Alalak Padang, Desa Batik sampai pada pelabuhan khusus yang terletak di Sungai Barito	±3.081 km																						APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Dinas PUPR, BUMN, BUMD, Swasta	
2. Pengembangan dan pemeliharaan jalan Daerah pertambangan/daerah perkebunan	Desa Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -underpass																							APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Dinas PUPR, BUMN, BUMD, Swasta	

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	pada jalan nasional kurang lebih pada kilometer 71 (tujuh satu) di Desa Lokcantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar – flyover pada jalan provinsi Margasari – Marabahan Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala arah Jembatan Rumpiang - pelabuhan khusus Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala																							
3. Pengembangan dan pemeliharaan jalan daerah pertambangan/daerah perkebunan	Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar – underpass pada jalan nasional kurang lebih kilometer pada 94 (sembilan empat) di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Tapin – pelabuhan khusus Sungai Puting Kabupaten Tapin.																						APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Dinas PUPR, BUMN, BUMD, Swasta
2.1.1.7 Terminal Penumpang																								
a. Pengembangan dan pemeliharaan Terminal tipe A	Kecamatan Gambut	1 unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Diskominfo
b. Pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Martapura	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Diskominfo
c. Pengembangan dan pemeliharaan terminal tipe C	1. Kecamatan Kertak hanyar; 2. Kecamatan Aluh Aluh;	18 Unit																					APBD Kab	Dinas Perhubungan

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	3. Kecamatan Tatah Makmur; 4. Kecamatan Beruntung Baru; 5. Kecamatan Sungai Tabuk 6. Kecamatan Martapura Barat; 7. Kecamatan Martapura Timur; 8. Kecamatan Karang Intan; 9. Kecamatan Aranio; 10. Kecamatan Astambul; 11. Kecamatan Mataraman; 12. Kecamatan Simpang Empat; 13. Kecamatan Cintapuri Darussalam; 14. Kecamatan Pengaron; 15. Kecamatan Sungai Pinang; 16. Kecamatan Telaga Bauntung; 17. Kecamatan Paramasan; 18. Kecamatan Sambung Makmur.																							
d. Studi Pembangunan Terminal Kabupaten Banjar	Kabupaten Banjar	1 dokumen																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan
2.1.2 Sistem Jaringan Kereta Api																								
1. Pembangunan dan pengembangan jaringan kereta api	Jalur kereta api melalui Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul.	±57,02 km																					APBN	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Cintapuri Darusalam																							
2. Pembangunan dan Pengembangan Stasiun Kereta Api	Stasiun operasi Balai Yasa di Kecamatan Gambut	1 unit																					APBN	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan
	TOD Pal 17 Kec. Gambut	1 unit																					APBN	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan
	Stasiun Martapura di Kec. Martapura	1 unit																					APBN	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan
	Stasiun Bawahan Selan di Kec. Mataraman	1 unit																					APBN	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan
	Stasiun Pasar Lama di Kecamatan Simpang Empat	1 unit																					APBN	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan
2.1.3 Rencana Jaringan Sungai, Danau dan Penyebrangan																								
1. Pengelolaan Alur pelayaran	Sungai Martapura, melintasi Martapura – Banjarmasin	1 unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan
2. Pengembangan dan/atau Pengelolaan Pelabuhan sungai dan danau	a.Dermaga Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh b.Dermaga Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh c.Dermaga Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh d.Dermaga Depan Kantor Camat di Kecamatan Aluh-Aluh e.Dermaga Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh f.Dermaga Kuin Besar di Kecamatan Aluh-Aluh g.Dermaga Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh	18 unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	h.Dermaga Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh i.Dermaga Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh j.Dermaga Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk k.Dermaga Sungai Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk l.Dermaga Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk m.Dermaga Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk n.Dermaga Riam Kanan di Kecamatan Aranio o.Dermaga Belangian di Kecamatan Aranio p.Dermaga Murung Kenanga di Kecamatan Martapura q.Dermaga Astambul di Kecamatan Astambul r.Dermaga Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur.																							
2.2 Sistem Jaringan Energi																								
2.2.1 Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik																								
1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	PLTA Ir. Pangeran Mohammad Noor di Kecamatan Aranio	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
2. Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Rencana PLTA Riam Kiwa di Kecamatan Paramasan	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
3. Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Sungai Pinang, Pengaron, Simpang Empat, Aranio, Karang Intan, Mataraman, Cintapuridarussalam,	14 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Astambul, Martapura Timur, Martapura, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, dan Paramasan																							
2.2.2 Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik																								
1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yaitu saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	Cempaka Mantuil	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
	Mantuil – Trisakti 1	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
	Mantuil – Trisakti 2	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
	PLTA PM. Noor	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan distribusi tenaga listrik (SUTM)	Kabupaten Banjar																						APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
3. Pembangunan Pengembangan dan/atau Pengelolaan gardu induk	Kecamatan Gambut (Mantuil)	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
	Kecamatan Karang Intan	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
	Kecamatan Paramasan	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
	Kecamatan Gambut (Sungai Tabuk)	1 Unit																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
4. Studi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Studi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Kabupaten Banjar	1 dokumen																					APBN dan sumber lain yang sah	BUMN, PLN
2.3 Rencana Jaringan Prasarana Telekomunikasi																								
1. Jaringan bergerak terrestrial;	Kecamatan Martapura	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab., dan sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
2. Jaringan bergerak seluler	Kabupaten Banjar	200 Unit																						
3. Jaringan tetap (jaringan kabel).	Kecamatan Kertak hanyar, Kecamatan Gambut.	16 Unit																						

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron dan Kecamatan Simpang Empat																								Kabupaten, BUMN, dan swasta	
4. Peningkatan Kapasitas Sentral Telepon Otomat 1. Martapura	Kabupaten Banjar (KSN Banjarbakula)	1 Unit																							APBN, APBD Prov, APBD Kab., dan sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, dan swasta
5. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Letak Menara / RTLM (Zona Cell Plan)	Kab. Banjar (KSP Rawa Batang Banyu)	1 dokumen																							APBD Kab.	Pemerintah Kabupaten
2.4 Jaringan Sumber Daya Air																										
a. Normaliasi sungai dan pemeliharaan sempadan sungai	Sungai Martapura, Sungai Riam Kanan, sungai kecil di Kabupaten Banjar dan Sungai Riam Kiwa	4 unit																							APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS KALIMANTAN II Kalimantan II, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbang
b. Pemeliharaan air baku berupa mata air	Kecamatan Paramasan	1 Unit																							APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup
c. Kawasan sempadan mata air memiliki radius 100 meter dari titik keluar air.	Kecamatan Paramasan	1 Unit																							APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
																								Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup	
d. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air	Kecamatan Paramasan	1 Unit																						APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup
e. Pembangunan dan Pengembangan Waduk Riam Kiwa	Kecamatan Peramasan	1 Unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
f. Pengembangan Waduk Riam Kanan	Kecamatan Aranio	1 Unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
g. Pengembangan dan pemeliharaan Waduk Check Dam Madurejo	Kabupaten Banjar	1 Unit																						APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
h. Pemeliharaan dan peningkatan air tanah pada cekungan air tanah (CAT)	Palangkaraya-Banjarmasin	1 Unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
i. Penyusunan dokumen pengelolaan DAS antar Kabupaten	Seluruh Kabupaten Banjar	1 Dokumen																						APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
j. Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Jaringan irigasi Pembangunan dan Peningkatan sistem irigasi primer	Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Sungai Tabuk	1 Unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, BWS Kalimantan II, Dinas PUPR
Pembangunan dan Peningkatan sistem irigasi sekunder	Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Tatah Makmur,	1 Unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Gambut																							
k. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengendali banjir 1. Bendungan Ir. Pangeran Muhammad, 2. Bendungan Riam Kiwa, 3. Bendung Karang Intan, 4. Bendung Sungkai, 5. Bendung Mandiingin, dan 6. Bendung Takuti	Kecamatan Aranio, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Pengaron	6 unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementrian PUPR, Dinas PUPR, Badan Wilayah Sungai 2 Kalimantan,
Pengembangan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa Kewenangan Nasional	Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar dan Daerah Rawa (DR) Belanti	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Provinsi	Daerah Rawa (DR)Folder Liang, Daerah Rawa (DR) Polder Tambak Hanyar, Daerah Rawa (DR) Antasan Sutun, Daerah Rawa (DR) Antasan Bawah Ringin, Daerah Rawa (DR) Antasan Kiayi, Daerah Rawa (DR) Antasan Tanipah, Daerah Rawa (DR) Tanggul Martapura	1 Unit																					APBD Prov	Dinas PUPR Prov, BWS Kalimantan II
Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten	Kabupaten Banjar																						APBD Kab	Dinas PUPR, BWS Kalimantan II, Bappelitbang
2.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya																								
a. Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Kabupaten Banjar	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD
b. Pengembangan dan Rencana Air Baku PDAM Intan Banjar	Seluruh Kabupaten Banjar	1 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kabupaten Banjar	20 Unit																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD	
d. Pembangunan dan peningkatan jaringan distribusi penyediaan air minum	Kabupaten banjar	1 Unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR, BUMD
e. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan air Limbah (SPAL) Peningkatan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Martapura Barat	9 Unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR
Pembangunan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, dan Kecamatan Simpang Empat	21 Unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR dan Dinas PUPR
f. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanvar.	5 unit																						APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	Kecamatan Tatah Makmur dan Kecamatan Aluh-Aluh																							Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup	
g. Pengembangan dan pengelolaan jaringan persampahan wilayah a. Peningkatan dan/atau pengelolaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	Kecamatan Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut, Kecamatan Martapura, Kecamatan Astambul, Kecamatan Matraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sungai Pinang	40 unit																						APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
b. Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pengelolaan tempat penampungan sampah sementara (TPS)	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Gambut	46 unit																						APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	dan Kecamatan Simpang Empat																							
c. Peningkatan dan/atau pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA)	Kecamatan Karang Intan	1 unit																					APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Lingkungan Hidup
h. Peningkatan, Pengembangan, dan Pembangunan Sistem jaringan Evakuasi Bencana • Penetapan jalur evakuasi	Kawasan rawan bencana	1 Unit																				APBD Kab	Dinas PUPR, BPBD, Diskominfo	
• Pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi	Kawasan rawan bencana	1 Unit																						
• Pengembangan rambu-rambu jalur evakuasi	Kawasan rawan bencana	1 Unit																						
• Pengembangan ruang evakuasi bencana	Kawasan rawan bencana	1 Unit																						
• Pengoptimalan fasilitas evakuasi	Kawasan rawan bencana	1 Unit																						
PERWUJUDAN POLA RUANG																								
Perwujudan Kawasan Lindung																								
1.1 Kawasan Hutan Lindung																								
a. Perlindungan terhadap penggunaan lahan di sekitar hutan lindung yang menimbulkan kerusakan hutan	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan	
b. Penertiban dan penegasan kebijakan terkait penebangan liar yang di lakukan pada hutan lindung																								
c. Rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan lindung																								
d. Sosialisasi dengan penduduk sekitar hutan lindung untuk turut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan																								
1.2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya																								
a. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	

[illegible]

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
a. Pengelolaan Taman Hutan Raya	Kabupaten Banjar	1 dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan	
1.4 Kawasan Lindung Geologi																								
a. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur	Kabupaten Banjar	±739 ha																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan	
b. Pemanfaatan lahan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sebagai imbuhan air tanah																								
1.5 Kawasan Ekosistem Mangrove																								
a. Rehabilitasi kawasan hutan bakau yang mengalami kerusakan	Kabupaten Banjar	±69 ha																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan	
b. Pengembangan dan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove																								
2. Perwujudan Kawasan Budidaya																								
2.1 Kawasan Hutan Produksi																								
2.1.1 Kawasan Hutan Produksi Terbatas																								
a. Pengembangan Hutan Produksi Terbatas	Kabupaten Banjar	±25.142 Ha																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BUMN, Swasta	
b. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya																								
2.1.2 Kawasan Hutan Produksi Tetap																								
a. Pengembangan Hutan Produksi Tetap	Kabupaten Banjar	±84.133 Ha																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BUMN, Swasta	
b. Peningkatan produksi hasil hutan																								

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
																								Dinas Kehutanan, BUMN, Swasta	
2.1.2 Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi																									
a. Pengembangan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dalam kegiatan kahutanan	Kabupaten Banjar	±2.316 Ha																						APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappelitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, BUMN, Swasta
b. Pengembangan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagai cadangan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan																								APBN, APBD Prov, APBD Kab., Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian KLHK
2.2 Kawasan Pertanian																									
2.2.1 Kawasan Tanaman Pangan																									
a. Perencanaan dan sosialisasi penetapan LP2B	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																						APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR
b. Inventarisasi Lahan LP2B dengan <i>by name by address</i>																								APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR
c. Pelaksanaan Perda LP2B																									APBD Kab
d. Peningkatan produktivitas pertanian	Kabupaten Banjar	±42.006 Ha																						APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
e. Pengembangan dan pengelolaan prasarana pertanian																						APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR	
f. Perencanaan pembelian Lahan LP2B menjadi asset Pemerintah Daerah	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																					APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Bappelitbang
2.2.2 Kawasan Hortikultura																								
a. Peningkatan produktivitas hortikultura	Kabupaten Banjar	±2.236 Ha																					APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bappelitbang
b. Pengembangan dan pengelolaan prasarana hortikultura																							APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bappelitbang
2.2.3 Kawasan Perkebunan																								
a. Pengembangan industri pengolahan hasil komoditi	Kabupaten Banjar	±110.954 Ha																					APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bappelitbang
b.Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi																								
c. Pengembangan perkebunan																								
d. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan																								
e. Diversifikasi tanaman perkebunan																								
f. Pengembangan pasar produksi perkebunan																								
g. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan meningkatkan kualitas bahan baku untuk memperoleh nilai tambah																								
2.3 Kawasan Perikanan																								
a. Pengembangan budidaya perikanan budidaya darat (kolam dan keramba)	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																					APBD Kab	Dinas Perikanan
b. Pembinaan petani ikan budidaya darat																								

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
c. Peningkatan pelatihan keterampilan pekerja pengolah hasil perikanan																						APBD Kab	Dinas Perikanan	
d. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana pendukung kawasan pengolahan ikan																								
e. Pengembangan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI)	Kecamatan Aluh-Aluh	1 unit																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan	
f. Pembinaan petani ikan budidaya laut/pesisir muara sungai	Kecamatan Aluh-Aluh	1 Dokumen																				APBD Kab	Dinas Perikanan	
2.4 Kawasan Pertambangan dan Energi																								
a. Pengembangan kawasan pertambangan	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
2.5 Kawasan Peruntukan Industri																								
a. Pengembangan kawasan industri kimia dasar dan aneka industri	Kabupaten Banjar	±2.106 ha																				APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemeterian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas PUPR, Bappelitbang	
b. Pengembangan kawasan industri besar, sedang, kecil, dan UMKM.																								
c. Pengembangan sentra industri bahan setengah jadi dan makanan ringan																						APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kemeterian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas PUPR, Bappelitbang	
d. Pengembangan sentra industri permata																								
e. Pengembangan kawasan pergudangan																								
f. Pengembangan sentra industri kain sasirangan																								
2.6 Kawasan Pariwisata																								
1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab,	Kementerian Pariwisata dan	

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah																						dan sumber lain yang sah	Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bappelitbang			
3. Perencanaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)																										
4. Pembangunan prasarana dan sarana wisata																										
5. Meningkatkan pelestarian pada bangunan peninggalan sejarah dan budaya	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																				APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bappelitbang, Swasta			
6. Pada kawasan sekitar bangunan cagar budaya harus dikonservasi untuk kelestarian dan keserasian benda cagar budaya		1 Dokumen																								
7. Menetapkan pembatasan bangunan yang terdapat disekitar kawasan cagar budaya		1 Dokumen																								
2.7 Kawasan Permukiman																										
a. Pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Cintapuri Darusalam, Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Pengaron, dan Kecamatan Sambung Makmur	±14.148 Ha																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Bappelitbang, dan swasta		

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
b. Peningkatan kualitas permukiman perdesaan	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Cintapuri Darusalam, Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Pengaron, dan Kecamatan Sambung Makmur	1 dokumen																					APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Bappelitbang, dan swasta	
c. Pengembangan kawasan perumahan baru	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																						APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Bappelitbang, dan swasta
d. Pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Gambut, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura,	±20.788 ha																						APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Bappelitbang, dan swasta

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Sungai Tabuk																									
e. Peningkatan kualitas permukiman perkotaan	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Gambut, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Sungai Tabuk	1 Dokumen																						APBN, APBD Prov, APBD Kab, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Bappelitbang, dan swasta	
f. Pemenuhan RTH Sebesar 30 % wilayah dengan 20 % untuk RTH publik dan 10 % untuk RTH privat	Kawasan Perkotaan Kabupaten Banjar	1 Dokumen																						APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappelitbang	
2.8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan																										
a. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Banjar																							APBN	Kementrian Pertahanan, TNI, Kepolisian	
3. Kawasan Ketentuan Khusus (Overlay)																										
3.1 Kawasan Rawan Bencana Banjir																										
a. Pengendalian tata ruang dilakukan dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai kemampuannya dengan mempertimbangkan permasalahan banjir pasca bencana alam tahun 2021	Kabupaten Banjar	1 Dokumen																						APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, BNPB, BASARNAS, Dinas PUPR, BPBD, Bappelitbang, BPBD, Kementrian PUPR	
b. Pengaturan debit banjir dilakukan melalui pembangunan dan pengaturan bendung dan pintu air																										

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
c. Pengaturan daerah rawan banjir																								
d. Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga																								
e. Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir																								
f. Pengelolaan daerah tangkapan air dalam pengendalian banjir																								
4. Perwujudan Kawasan Strategis																								
4.1 Kawasan Strategis Nasional																								
1. Pengembangan Kawasan Metropolitan Banjarbakula a. Pengembangan Kota Satelit	Kecamatan Alalak, Gambut-Kertakhanyar, Aluh-aluh, Bati-bati, Sungai Tabuk, dan Tamban	1 Dokumen																					APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR)/BPN, Bappenas, Kementerian Perhubungan
4.2 Kawasan Strategis Provinsi																								
1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi																								
a. Rawa batang Banyu Pengembangan sentra produksi, industri, perdagangan dan jasa pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan	Kecamatan Simpang Empat	1 Dokumen																					APBD Prov	Dinas PUPR, Bappelitbang
b. Bendungan Riam Kiwa	Kecamatan Paramasan	1 Dokumen																					APBN, APBD Prov	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Bappelitbang BWS Kalimantan II
c. Kawasan Pasar Terapung dan wisata budaya	Kecamatan Sungai Tabuk	1 Dokumen																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR
d. Kawasan Kota Bandara Syamsdin Noor	Kecamatan Martapura dan Martapura Barat	1 Dokumen																					APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR
2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara	- Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, laut dan pulau-pulau kecil - Kawasan tertentu di pegunungan meratus	1 Dokumen																					APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, TNI, Kepolisian, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappelitbang

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)						
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
3. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Tahura Sultan Adam dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional Loksado.	1 Dokumen																					APBN, APBD Prov	Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Bappelitbang
4.3 Kawasan Strategis Kabupaten																								
1. Kepentingan Ekonomi	1. Kawasan peruntukan industri Jalan Lingkar Selatan meliputi Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Tatah Makmur, Aluh-aluh, Beruntung Baru; 2. Kawasan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Pengembangan Padi), Holtikultura dan tanaman pangan meliputi Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Cintapuri	3 Dokumen																					APBD Kab	Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Bappelitbang

Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			(2021 - 2025)					(2026 - 2030)					(2031 - 2035)					(2036 - 2041)							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	darussalam, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Pengaron; dan 3. Kawasan Perikanan Budidaya Meliputi Kecamatan Martapura, Martapura Barat, Kecamatan Aluh- Aluh, Kecamatan Aranio dan Kecamatan Karang Intan																								
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya	1. Kawasan Tradisional, Religius Dan Bersejarah Kabupaten Banjar (Sekumpul, Teluk Selong, Lok Baintan, Pesayangan, Kelampayan dan di seluruh Kabupaten Banjar). 2. Kawasan Pariwisata meliputi Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Karangintan dan Kecamatan Martapura (Wisata Budaya, Wisata Agro, Wisata Alam, Wisata Religi).	1 Dokumen																						APBD Kab	Kementerian Agama, Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Bappelitbang

Keterangan:

- = Prioritas 1
- = Prioritas 2
- = Prioritas 3
- = Prioritas 4

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 7 JULI 2021

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
I	Sistem Perkotaan							
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota	Pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala Provinsi atau beberapa kabupaten dan kota, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kabupaten, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana	Kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi Kawasan perkotaan sebagai PKW	Kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan serta kegiatan hunian baru	Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta penyediaan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)	-	-
2	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan	Pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan berskala Kecamatan, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kabupaten dan beberapa Kecamatan, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana	Kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi Kawasan perkotaan sebagai PKL	Kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan serta kegiatan hunian baru	Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga sedang dan pembatasan bangunan bertingkat serta penyediaan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba)	-	-
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa	Pemanfaatan lahan yang sesuai untuk kegiatan permukiman berskala lokal, dengan didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan Kecamatan dan beberapa desa, dengan tetap mempertimbangkan potensi kerawanan terhadap bencana, serta penyediaan fasilitas pendukung kegiatan pertanian,	Kegiatan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis (termasuk persyaratan teknis bangunan di kawasan rawan bencana) dan tidak mengganggu fungsi Kawasan perkotaan sebagai PPK	Kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman serta kegiatan hunian baru	Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan setempat	-	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
			distribusi hasil pertanian dan pemasaran produk pertanian					
II	Kawasan Peruntukan Lindung							
A	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya							
1	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyangga perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah	Pemanfaatan ruang untuk: 1. Penyimpanan atau penyerapan karbon, 2. Pemanfaatan air, 3. Energi air, 4. Energi panas, 5. Energi angin, dan 6. Pemanfaatan sumber plasma nutfah	1. Wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung; 2. Kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; 3. Kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi Kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan 4. Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan	Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung	-	-	1. Pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan Kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai Kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; 2. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
B	Kawasan Perlindungan Setempat							
1	Kawasan Sempadan Sungai	Kawasan sempadan sungai yaitu lahan sepanjang sisi kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer dengan kriteria: 1. Garis sempadan sungai bertanggul di luar Kawasan perkotaan, ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; 2. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam Kawasan perkotaan, ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter	1. Kehutanan, 2. Konservasi, 3. Mangrove, 4. Hutan kota, 5. Taman kota, 6. Taman lingkungan, 7. Perikanan tangkap, dan 8. Penelitian	1. Pemakaman, 2. Pertanian, 3. Infrastruktur ketenagalistrikan, 4. Infrastruktur migas, 5. Pariwisata, 6. Dermaga <i>stockfile</i> mineral dan logam, 7. Sarana dan prasarana transportasi air, 8. Prasarana sumberdaya air, 9. Pengelolaan air limbah, 10. Pengelolaan persampahan, 11. Telekomunikasi, 12. Penyediaan air minum, 13. Militer, 14. Prasarana penunjang perikanan, 15. Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan 16. Infrastruktur kebencanaan	1. Perkebunan, 2. Perikanan budidaya, 3. Peternakan, 4. Kepolisian, 5. Pengelolaan limbah b3, 6. Perumahan, 7. Perdagangan jasa, dan/atau 8. Perkantoran	-	-	1. Ketentuan khusus untuk penetapan kawasan sempadan sungai diatur kedalam Peraturan Bupati 2. Ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan sempadan sungai terdiri dari: a. Tanah pada Kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila terdapat izin yang dikeluarkan untuk bangunan yang ada dengan prosedur yang benar, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak; b. Bangunan dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki; c. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi; d. Permukiman nelayan pada kawasan ini yang tercantum dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) di Kecamatan Aluh-Aluh diakomodir secara khusus; dan

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
		di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 3. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar Kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km2 atau lebih ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km2 paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan 4. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam Kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut: a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh)						e. Semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin dari lembaga berwenang

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
		meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.						
C	Kawasan Konservasi							
1	Kawasan Suaka Alam	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi	1. Konservasi 2. Penelitian	1. Perikanan budidaya, 2. Perikanan tangkap, 3. Pariwisata, 4. Perumahan, 5. Peribadatan, 6. Pendidikan, 7. Kesehatan, 8. Olahraga,	1. Kehutanan, 2. Hutan kota, 3. Taman kota, 4. Taman lingkungan, 5. Pemakaman, 6. Perkebunan, 7. Pertanian, 8. Infrastruktur	-	-	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
		pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan • Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami • Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan		9. Transportasi, 10. Prasarana sumber daya air, 11. Pengelolaan air limbah, 12. Pengelolaan persampahan, 13. Militer, 14. Telekomunikasi, 15. Penyediaan air minum, 16. Infrastruktur kebencanaan, 17. Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan	ketenagalistrikan, 9. Infrastruktur migas, 10. Prasarana penunjang perikanan, 11. Peternakan, 12. Industri, 13. Perdagangan dan jasa, 14. Perkantoran, 15. Ruang terbuka non hijau, 16. Kepolisian, dan/atau 17. Pengelolaan limbah B3			

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
		dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.						
2	Kawasan Pelestarian Alam	- Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. - Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.	- Kehutanan, - Konservasi, - Mangrove dan - Penelitian	- Infrastruktur ketenagalistrikan, - Infrastruktur migas, - Militer, - Pariwisata, - Transportasi, - Telekomunikasi, - Infrastruktur kebencanaan, - Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kehutanan	- Hutan kota, - Taman kota, - Taman lingkungan, - Pemukaman, - Perkebunan, - Pertanian, - Perikanan budidaya, - Perikanan tangkap, - Prasarana penunjang perikanan, - Peternakan, - Industri, - Perumahan, - Perdagangan dan jasa, - Perkantoran, - Peribadatan, - Kesehatan, - Olahraga, - Prasarana sumber daya air, - Pengelolaan air limbah, - Pengelolaan persampahan, - Kepolisian, - Penyediaan air minum, dan/atau - Pengelolaan limbah B3	-	-	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
D	Kawasan Lindung Geologi							
1	Kawasan Imbuhan Air	Kawasan imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah	1. Pengembangan kawasan lindung, 2. Manajemen aliran air dan 3. Pembangunan pengendali banjir	1. Pengembangan jalur kereta api dan stasiun penumpang beserta prasarananya dan, 2. Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang kehutanan	Kegiatan yang merusak fungsi resapan	-	-	Ketentuan khusus untuk kawasan imbuhan air tanah yang merupakan kawasan resapan air, yaitu diperbolehkan secara terbatas kegiatan budidaya di daerah yang bukan daerah irigasi (DI) dan daerah irigasi rawa (DIR)
E	Kawasan Mangrove							
1	Kawasan Mangrove	Area yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan berkayu, maupun semak belukar yang menempati habitat antara darat dan laut yang tergenang air laut secara periodik, serta dapat hidup di lingkungan yang bersalinitas tinggi.	1. Kehutanan, 2. Konservasi, 3. Mangrove dan 4. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan, 2. Infrastruktur migas, 3. Pariwisata, 4. Transportasi, prasarana 5. Sumber daya air, 6. Telekomunikasi, 7. Penyediaan air minum, 8. Militer, 9. Infrastruktur kebencanaan dan 10. Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan	1. Taman kota, 2. Taman lingkungan, 3. Pemakaman, 4. Perkebunan, 5. Pertanian, 6. Perikanan budidaya, 7. Perikanan tangkap, 8. Prasarana penunjang perikanan, 9. Peternakan, 10. Industri, 11. Perumahan, 12. Perdagangan dan jasa, 13. Perkantoran, 14. Peribadatan, 15. Pendidikan, 16. Kesehatan, 17. Olahraga, 18. Pengelolaan air limbah, 19. Pengelolaan persampahan, 20. Kepolisian, 21. Pengelolaan limbah B3 dan 22. Kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove	-	-	-
III	Kawasan Peruntukan Budi Daya							
A	Kawasan Hutan Produksi							
1	Hutan produksi terbatas	Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan	1. Kehutanan, 2. Konservasi, 3. Mangrove, 4. Hutan kota, 5. Perkebunan, 6. Pertanian dan 7. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan, 2. Infrastruktur migas, 3. Peternakan, 4. Industri, 5. Pariwisata, 6. Peribadatan, 7. Pendidikan, 8. Kesehatan, 9. Transportasi, 10. Prasarana sumber daya air.	1. Taman kota, 2. Taman lingkungan, 3. Pemakaman, 4. Perikanan budidaya, 5. Perikanan tangkap, 6. Prasarana penunjang perikanan, 7. Peternakan, 8. Perumahan, 9. Perdagangan dan jasa, 10. Perkantoran, 11. Olahraga.	-	-	1. Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan 2. Penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
		untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng - lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.		11. Militer, 12. Kepolisian, 13. Telekomunikasi, 14. Penyediaan air minum, 15. Infrastruktur kebencanaan dan 16. Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan	12. Pengelolaan air limbah, 13. Pengelolaan persampahan, dan/atau 14. Pengelolaan limbah B3			
2	Hutan produksi tetap	Hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis	1. Kehutanan, 2. Konservasi P3K, 3. Mangrove, 4. Hutan kota, 5. Perkebunan, 6. Pertanian dan 7. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan, 2. Infrastruktur migas, 3. Peternakan, 4. Industri, 5. Pariwisata, 6. Peribadatan, 7. Pendidikan, 8. Kesehatan, 9. Transportasi, 10. Prasarana sumber daya air, 11. Militer, 12. Kepolisian, 13. Telekomunikasi, 14. Penyediaan air minum, 15. Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan 16. Infrastruktur kebencanaan	1. Taman kota, 2. Taman lingkungan, 3. Pemakaman, 4. Perikanan budidaya, 5. Perikanan tangkap, 6. Prasarana penunjang perikanan, 7. Peternakan, 8. Perumahan, 9. Perdagangan dan jasa, 10. Perkantoran, 11. Olahraga, 12. Pengelolaan air limbah, 13. Pengelolaan persampahan, dan/atau 14. Pengelolaan limbah B3	-	-	1. Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan 2. Penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Hutan produksi yang dapat dikonversi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan di Daerah yang secara ruang dapat dicadangkan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutanan	1. Kehutanan, 2. Konservasi P3K, 3. Mangrove, 4. Hutan kota, 5. Perkebunan, 6. Pertanian dan 7. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan, 2. Infrastruktur migas, 3. Peternakan, 4. Industri, 5. Pariwisata, 6. Peribadatan, 7. Pendidikan, 8. Kesehatan, 9. Transportasi, 10. Prasarana sumber daya air, 11. Militer, 12. Kepolisian, 13. Telekomunikasi, 14. Penyediaan air minum,	1. Taman kota, 2. Taman lingkungan, 3. Pemakaman, 4. Perikanan budidaya, 5. Perikanan tangkap, 6. Prasarana penunjang perikanan, 7. Peternakan, 8. Perumahan, 9. Perdagangan dan jasa, 10. Perkantoran, 11. Olahraga, 12. Pengelolaan air limbah, 13. Pengelolaan persampahan, dan/atau	-	-	1. Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan 2. Penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				15. Kegiatan selain kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan 16. Infrastruktur kebencanaan	14. Pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)			
B	Kawasan Pertanian							
1	Kawasan Peruntukan Tanaman pangan	Area yang digunakan dan dicadangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan	1. Pertanian dan 2. Penelitian	1. Diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang Jalan A. Yani (arteri primer) maksimal 600 (enam ratus) meter kanan dan kiri, kecuali untuk Kawasan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut maksimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter kanan dan kiri dari as jalan; 2. Diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang jalan malintang baru Kecamatan Gambut maksimal 500 (lima ratus) meter kanan dan kiri dari as jalan; 3. Diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang ruas jalan Martapura Lama maksimal 500 (lima ratus) meter kanan dan kiri dari as jalan;	1. Kehutanan, 2. Konservasi P3K, 3. Mangrove, 4. Hutan kota, 5. Taman kota, 6. Taman lingkungan, 7. Pemakaman, 8. Prasarana penunjang perikanan, 9. Industri, 10. Pariwisata, 11. Perumahan, 12. Perdagangan dan jasa, 13. Perkantoran, 14. Peribadatan, 15. Pendidikan, 16. Kesehatan, 17. Olahraga, 18. Pengelolaan air limbah, 19. Pengelolaan persampahan, 20. Kepolisian, dan/atau 21. Pengelolaan limbah B3	-	-	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				4. Diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang ruas jalan lokal primer dan jalan lingkungan di Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan aluh Aluh, Kecamatan Gambu, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Sungai Tabuk dengan luas seperti pada Lampiran IV Peta Pola Ruang. 5. Pemanfaatan permukiman di areal persawahan harus menggunakan struktur rumah panggung agar tidak mengganggu aliran hidrologi air; 6. Perikanan budidaya, perikanan tangkap yang tidak mengganggu pertanian; dan 7. Perkebunan rakyat, peternakan skala kecil, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi, penyediaan air minum, militer, dan infrastruktur kebencanaan.				
2	Kawasan Peruntukan Holtikultura	Kawasan yang diperuntukkan untuk agribisnis tanaman berbasis hortikultura dan menjadi lahan cadangan pertanian tanaman pangan	1. Pengembangan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung, 2. Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura, peternakan dan	1. Aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan dan meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura, 2. Militer	1. Kehutanan, 2. Konservasi , 3. Mangrove, 4. Hutan kota, 5. Taman kota, 6. Taman lingkungan, 7. Pemakaman, 8. Perikanan budidaya, 9. Perikanan tangkap, 10. Prasarana penunjang perikanan, 11. Industri,	-	-	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
			3. Pengembangan produksi komoditas andalan Daerah		12. Pariwisata, 13. Perumahan, 14. Perdagangan dan jasa, 15. Perkantoran, 16. Peribadatan, 17. Pendidikan, 18. Kesehatan, 19. Olahraga, 20. Pengelolaan air limbah, 21. Pengelolaan persampahan, 22. Kepolisian, dan/atau 23. Pengelolaan limbah B3			
3	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Kawasan Pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dan lahan cadangan permukiman.	1. Pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan; 2. Pengembangan produksi komoditas andalan Daerah; 3. Peningkatan produktivitas perkebunan; 4. Diversifikasi komoditas perkebunan; 5. Industri pengolahan hasil kebun; dan 6. Sarana dan prasarana penunjang perkebunan	1. Aktivitas pendukung pertanian perkebunan; 2. Agrowisata; 3. Militer; 4. Mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan; 5. Kegiatan selain perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Meminimalkan alih fungsi lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai; dan 7. Kegiatan peternakan	Aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan	-	-	-
C	Kawasan Perikanan							
1	Kawasan Perikanan budidaya	1. Kawasan yang mempunyai pengairan yang baik dan dikembangkan untuk area penangkapan, budidaya, dan atau pengelolaan ikan.	1. Industri penunjang perikanan 2. Industri hasil perikanan, 3. Mangrove, 4. Perikanan budidaya, 5. Prasarana penunjang perikanan dan 6. Penelitian	1. Pertanian, 2. Infrastruktur ketenagalistrikan, 3. Infrastruktur migas, 4. Perikanan tangkap, 5. Jaring apung, 6. Pariwisata, transportasi, 7. Prasarana sumber daya air, 8. Pengelolaan air limbah, 9. Pengelolaan persampahan, 10. Militer, 11. Telekomunikasi,	1. Kehutanan, 2. Hutan kota, 3. Taman kota, 4. Taman lingkungan, 5. Pemakaman, 6. Perkebunan, 7. Peternakan, 8. Industri, 9. Perumahan, 10. Perdagangan dan jasa, 11. Perkantoran, 12. Peribadatan, 13. Pendidikan, 14. Penelitian, 15. Kesehatan, 16. Olahraga, 17. Kepolisian, dan/atau 18. Pengelolaan limbah B3	-	-	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				12. Penyediaan air minum, dan 13. Infrastruktur kebencanaan				
D	Kawasan Pertambangan dan Energi							
2	Kawasan Pertambangan Mineral bukan logam	Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentoniy, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.	1. Kegiatan penyelidikan umum, 2. Eksplorasi, dan/atau 3. Eksploitasi bahan tambang mineral bukan logam	1. Kegiatan konstruksi permanen, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan/atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi; 2. kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam semua besaran wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL); 3. Kegiatan eksploitasi (operasi produksi) mineral bukan logam dengan: a. Luas perizinan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) hektar; atau b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan sebesar lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) hektar (kumulatif per tahun), wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL); 4. Kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (<i>smelter</i>) dapat berlokasi di luar kawasan industri dengan syarat: a. Memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau berada dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP); dan	1. Kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan; 2. Kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; 3. Kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan merusak ekosistem rawa di Taman Nasional; 4. Kegiatan pembangkitan tenaga listrik yang tidak menerapkan prinsip konservasi dan keberlanjutan; 5. Kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; 6. Penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir; dan 7. Kegiatan yang memakai akses jalan tambang	1. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum, koefisien luas bangunan (KLB) maksimum, dan koefisien dasar hijau (KDH) minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan; 2. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan 3. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan	1. Peralatan pertambangan; 2. Fasilitas transportasi antara jalan, jembatan, dan kendaraan; 3. Fasilitas telekomunikasi; 4. Fasilitas perkantoran; 5. Fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan; 6. Fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan 7. Fasilitas keselamatan kerja	1. Ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan mineral bukan logam terdiri atas: a. Lokasi tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, dan mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit; b. Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor; c. Kegiatan pertambangan mineral bukan logam dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; d. Pemegang izin usaha pertambangan yang akan melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Usaha pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan setelah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dengan persyaratan antara lain diajukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi,

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				b. Luasan pabrik kurang dari 50 (lima puluh) hektar, pembangunan pembangkit listrik (pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)/pembangkit listrik tenaga gas (PLTG)/pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)/pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU)) dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) megawatt dalam satu lokasi, wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL); 5. Kegiatan pengangkutan tambang menggunakan jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan jalan umum dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum; 6. Pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya sesuai dengan kepentingan daerah; dan 7. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan				dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak; f. Kawasan pertambangan mineral bukan logam yang berada dalam kawasan rawan banjir harus melakukan mitigasi bencana antara lain: 1) Penanaman kembali di lokasi bekas bukaan lahan tambang; 2) Tidak dibangun atau relokasi permukiman pegawai tambang beserta fasilitasnya; 3) Penyediaan drainase; 4) Dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir; 5) Penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; 6) Penyediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan 7) Mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana 2. Ketentuan lainnya untuk kawasan pertambangan terdiri dari: a. Kawasan pertambangan eksisting dalam peta pola ruang yaitu berdasarkan penggunaan lahan Tahun 2019. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sebelum tahun 2019, sebelum perda berlaku dan tidak tergambar dalam pola ruang, maka prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Semua kegiatan di kawasan pertambangan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
2	Kawasan Pertambangan Batubara	Merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal	1. Kegiatan penyelidikan umum, dan/atau 2. Eksplorasi, dan/atau 3. Eksploitasi pertambangan batubara	1. Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dengan syarat memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi; 2. Kegiatan eksploitasi (operasi produksi) batubara dengan kapasitas biji lebih dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) ton per tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan sebesar lebih dari atau sama dengan 4.000.000 (empat juta) ton per tahun, wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL); 3. Kegiatan eksploitasi (operasi produksi) batubara dengan: a. Luas perizinan lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) hektar; atau b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan sebesar lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) hektar (kumulatif per tahun), wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). 4. Kegiatan pengangkutan tambang batubara menggunakan jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan jalan umum dengan	Kegiatan pertambangan tanpa izin, dan/atau tidak sesuai dengan izin usaha pertambangan	-	1. Peralatan pertambangan; 2. Fasilitas transportasi antara lain jalan, jembatan, dan kendaraan; 3. Fasilitas telekomunikasi; 4. Fasilitas perkantoran; 5. Fasilitas permukiman pegawai tambang meliputi tempat tinggal, rumah sakit, toko, sekolah, tempat ibadah, dan hiburan; 6. Fasilitas listrik, air bersih dan sanitasi; dan 7. Fasilitas keselamatan kerja	1. Ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan batubara yaitu kegiatan pertambangan batubara dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 2. Ketentuan lainnya untuk kawasan pertambangan terdiri dari: a. Kawasan pertambangan eksisting dalam peta pola ruang yaitu berdasarkan penggunaan lahan Tahun 2019. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sebelum tahun 2019, sebelum perda berlaku dan tidak tergambar dalam pola ruang, maka prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Semua kegiatan di kawasan pertambangan wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				5. persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum; dan 6. Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan				
E	Kawasan Peruntukan Industri							
1	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri besar, sedang, kecil (termasuk sentra industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)) dan pergudangan	1. Hutan kota, 2. Taman kota, 3. Taman lingkungan, 4. Industri, 5. Penelitian, 6. Ruang terbuka non hijau, dan 7. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1. Konservasi, 2. Pertanian, 3. Infrastruktur ketenagalistrikan, 4. Infrastruktur migas, 5. Prasarana penunjang perikanan, 6. Perdagangan dan jasa, 7. Perkantoran, 8. Peribadatan, 9. Kesehatan, 10. Transportasi, 11. Prasarana sumber daya air, 12. Pengelolaan air limbah, 13. Pengelolaan persampahan, 14. Telekomunikasi, 15. Penyediaan air minum, dan 16. Infrastruktur kebencanaan	1. Pemakaman, 2. Perkebunan, 3. Perikanan budidaya, 4. Perikanan tangkap, 5. Peternakan, 6. Pariwisata, 7. Pendidikan, 8. Perumahan 9. Militer, dan/atau 10. Kepolisian	-	-	-
F	Kawasan Pariwisata							
1	Kawasan Pariwisata	1. Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata	1. Kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;	1. Kegiatan wisata alam terbatas dalam kawasan lindung; 2. Kegiatan wisata sejarah dan budaya dalam kawasan cagar budaya; 3. Kegiatan wisata dalam kawasan budidaya hutan (<i>agroforestry</i>), agrowisata perkebunan/pertanian, dan kawasan perikanan;	1. Kegiatan wisata dalam kawasan lindung yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan; 2. Kegiatan wisata yang merusak situs sejarah dan tidak memperhatikan kelestarian benda cagar budaya; dan 3. Kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata,	1. Koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien luas bangunan maksimum, dan koefisien dasar hijau minimum ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau	1. Prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; dan 2. Penunjuk arah/papan informasi wisata/	1. Ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas: a. Kawasan Pariwisata dengan daya tarik wisata berupa pertanian (agrowisata), desa/kampung wisata, geowisata, dll. mengikuti ketentuan yang berlaku pada peruntukan dasar kawasannya dengan ketentuan dilengkapi dengan fasilitas pariwisata;

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
			2. Kegiatan penyediaan fasilitas umum meliputi fasilitas keamanan, keuangan dan perbankan, bisnis (perdagangan dan jasa), kesehatan, fasilitas rekreasi, lahan parkir, fasilitas ibadah, dan fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia; dan 3. Kegiatan penyediaan fasilitas pariwisata meliputi fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata	4. Kegiatan industri kecil, dan industri menengah yang terpadu dengan kegiatan kepariwisataan; 5. Kegiatan pengembangan daya tarik wisata yang wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terdiri atas: a. Kawasan Pariwisata dalam semua besaran; b. Taman rekreasi dengan luas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) hektar; dan/atau c. Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>) dalam semua besaran; 6. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) seperti: a. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; b. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun <i>relay</i> televisi; c. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan d. Sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air dan saluran air bersih dan/atau air limbah.	yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.	mengelompok/klast er) dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan; 2. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan 3. Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.	rambu lalu lintas wisata.	b. Pemanfaatan taman nasional dan Kawasan hutan untuk kegiatan pariwisata alam dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan c. Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan meliputi kegiatan usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, dan sarana wisata budaya. 2. Pemanfaatan Kawasan, lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai Kawasan Pariwisata budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kawasan cagar budaya.

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
F	Kawasan Permukiman							
1	Kawasan Permukiman Perkotaan	1. bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perkotaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan	1. Penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, perkenomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Penyediaan RTH, fasilitas ekonomi berupa perdagangan jasa yang merupakan bagian dari permukiman, bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) termasuk jalur evakuasi bencana, konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, konstruksi jalan dan jembatan, pemakaman umum, pengadaan dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum, konstruksi dan instalasi telekomunikasi; 3. Penyediaan kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan dan penampungan sementara korban bencana alam; dan 4. Pemanfaatan air tanah bebas untuk kepentingan rumah tinggal.	1. Kegiatan industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal; 3. Pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal; 4. Konstruksi bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan; 5. Kawasan pemakaman komersil; 6. Pemanfaatan air tanah tertekan/dalam dan air tanah artesis untuk kegiatan perekonomian akan tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang; 7. Kawasan militer; 8. Pertanian dan perikanan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;	Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Permukiman pada Kawasan Lindung/Kawasan Konservasi/Kawasan imbuhan air tanah dan lahan pertanian dengan irigasi teknis	1. Intensitas pengembangan Kawasan terbangun dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 70 (tujuh puluh) persen; dan 2. Intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail Tata Ruang	1. Jaringan jalan lingkungan, 2. Jaringan listrik, 3. Jaringan air bersih, 4. Jaringan pembuangan limbah, 5. RTH, dan 6. Jaringan pelayanan minimal permukiman perkotaan sesuai standar yang berlaku	1. Ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung; 3. Pada kawasan rawan bencana banjir sangat tinggi dan tinggi harus mendapat izin dari instansi yang berwenang dalam rekomendasi bebas banjir; 4. Permukiman yang berada pada Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan yang termasuk kedalam daerah irigasi teknis agar mencari ganti Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan atau mendapat rekomendasi dari instansi teknis.

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				9. Pembangunan perumahan komersil dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 2% (dua persen) dari luas aeral perumahan yang dimohon; 10.Pembangunan industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi yang skala kecil sampai sedang dan harus di jalan arteri primer; 11.Pembangunan perumahan komersil dan pembangunan rumah tinggal di lahan sawah dan ataupun rawa agar menggunakan struktur rumah panggung agar menghindari terganggunya siklus hidrologi air dan membangun perumahan pada zona rawan banjir sangat tinggi dan tinggi agar mendapat rekomendasi dari instansi terkait; 12.Pembangunan apartemen, pusat perkantoran dan mall dengan tinggi tidak boleh melebihi dari ketentuan kawasan operasional penerbangan (KKOP) dan harus mendapat ijin dari instansi yang berwenang; 13.Industri rumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman perkotaan; dan 14.Pada Kawasan Permukiman perkotaan yang telah mendapat izin pertambangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:				

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				a. Tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; b. Tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah; c. Tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi i tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir; d. Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor; e. Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi				

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				f. (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; g. Lokasi pertambangan tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit; dan h. Lokasi pertambangan harus sudah dikuasai lahannya dari masyarakat dan tidak ada permasalahan terkait lahan pertambangan yang tidak dikuasai oleh perusahaan				
2	Kawasan Permukiman Perdesaan	1. bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian	1. Kegiatan budidaya pertanian; 2. Sarana dan prasarana permukiman; 3. Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman; 4. Fasilitas perkantoran pemerintah; 5. Peternakan;	1. Kegiatan industri skala kecil dan menengah, pertambangan galian mineral bukan logam dan batubara serta pariwisata budaya maupun buatan seperti desa wisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan	Kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan beserta tidak diperbolehkan pembangunan permukiman di bantaran sungai yang rawan banjir sangat tinggi	1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen; 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan 3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen.	1. Jaringan jalan lingkungan, 2. Jaringan listrik, 3. Jaringan air bersih, 4. Jaringan pembuangan limbah, 5. RTH, dan 6. Jaringan pelayanan minimal permukiman perdesaan	1. Ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni dan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kegiatan industri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan permukiman dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua)

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
		dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan	6. Industri rumahan; 7. Jalur evakuasi bencana; 8. Pemakaman umum; 9. Pemakaman komersil; dan 10. Perikanan budidaya.	dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kegiatan industri pengolahan air minum dalam kemasan terdapat di Kecamatan Karang Intan; 3. Kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Simpang Empat; 4. Kegiatan industri berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan; 5. Pembangunan perumahan komersil dan pembangunan rumah tinggal di lahan sawah dan ataupun rawa agar menggunakan struktur rumah panggung agar menghindari siklus hidrologi air dan membangun perumahan pada zona rawan banjir sangat tinggi dan tinggi agar mendapat rekomendasi dari instansi terkait; 6. Pembangunan menara telekomunikasi yang masuk kedalam kawasan keamanan operasional penerbangan (KKOP) agar mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang; 7. Pembangunan perumahan komersil yang berdekatan dengan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan agar memberikan sempadan jarak antara Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan sebesar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;				lantai atau bangunan konstruksi panggung.

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				8. Selain permukiman perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Kawasan militer; dan 10. Pada kawasan permukiman perdesaan yang telah mendapat izin pertambangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat: a. Tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; b. Tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah; c. Tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir; d. Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen)				

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor; e. Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; f. Lokasi pertambangan tidak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, jarak dari permukiman antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilometer bila menggunakan bahan peledak, dan paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter bila tanpa peledakan, untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, dan ledakan dinamit; dan g. Lokasi pertambangan harus sudah dikuasai lahannya dari masyarakat dan tidak ada permasalahan terkait lahan pertambangan yang tidak dikuasai oleh perusahaan.				

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
G	Kawasan Pertahanan dan Keamanan							
1	Militer	Area yang mewadahi instalasi militer dan fasilitas pendukungnya	1. Kehutanan, 2. Mangrove, 3. Hutan kota, 4. Taman kota, 5. Taman lingkungan, 6. Pertanian, 7. Peribadatan, 8. Kesehatan, 9. Olahraga, 10. Ruang terbuka non hijau, 11. Militer	1. Perkebunan, 2. Infrastruktur ketenagalistrikan, 3. Infrastruktur migas, 4. Transportasi, 5. Prasarana sumber daya air, 6. Pengelolaan air limbah, 7. Pengelolaan persampahan, 8. Telekomunikasi, 9. Penyediaan air minum, 10. Kepolisian, 11. Infrastruktur kebencanaan	1. Konservasi, 2. Pemakaman, 3. Perikanan budidaya, 4. Perikanan tangkap, 5. Prasarana penunjang perikanan, 6. Peternakan, 7. Industri, 8. Pariwisata, 9. Perumahan, 10. Perdagangan dan jasa, 11. Perkantoran, 12. Pendidikan, 13. Penelitian, 14. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).	-	-	-
2	Kepolisian	Area yang mewadahi instalasi kepolisian dan fasilitas pendukungnya	1. Kehutanan, 2. Mangrove, 3. Hutan kota, 4. Taman kota, 5. Taman lingkungan, 6. Pertanian, 7. Peribadatan, 8. Kesehatan, 9. Olahraga, 10. Ruang terbuka non hijau, 11. Kepolisian	1. Perkebunan, 2. Infrastruktur ketenagalistrikan, 3. Infrastruktur migas, 4. Transportasi, 5. Prasarana sumber daya air, 6. Pengelolaan air limbah, 7. Pengelolaan persampahan, 8. Telekomunikasi, 9. Penyediaan air minum, 10. Kepolisian, 11. Infrastruktur kebencanaan	1. Konservasi, 2. Pemakaman, 3. Perikanan budidaya, 4. Perikanan tangkap, 5. Prasarana penunjang perikanan, 6. Peternakan, 7. Industri, 8. Pariwisata, 9. Perumahan, 10. Perdagangan dan jasa, 11. Perkantoran, 12. Pendidikan, penelitian, 13. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	-	-	-
IV	Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana							
A	Kawasan Sekitar Jaringan Transportasi Darat							
1	Jalan Arteri Primer	1. Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah	1. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan 2. Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan	1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan jasa dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; 2. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan;	1. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan; 2. Perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan; 3. Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan; 4. Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;	Ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, jalan arteri primer, dan jalan kolektor primer menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan	1. Penyediaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; dan 4. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>), dan pemasangan reklame ukuran sedang dan tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.	5. Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; 6. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; 7. Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; 8. Bangunan reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki scenic view; 9. Kegiatan pasar tradisional yang memakai badan jalan; dan 10. Kegiatan pendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas.		di luar badan jalan; dan 2. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	
2	Jalan Kolektor Primer	1. Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal 2. Terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat)	1. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan 2. Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan.	1. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; 2. Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; 3. Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana	1. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; 2. Perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; 3. Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan kolektor primer; 4. Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; 5. Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; 6. Penggunaan ruang pengawasan jalan	Ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) jalan kolektor primer menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan	1. Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; 2. Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; 3. Penyediaan penempatan iklan	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; dan 4. Pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.	7. yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; 8. Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan 9. Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i>		yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan 4. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.	
3	Jalan Lokal Primer	1. Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan	1. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; 2. Transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan; dan 3. Perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor.	1. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; 2. Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor; dan 3. Pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan	1. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan lokal primer; 2. Kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada jalan lokal primer; 3. Kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; 4. Pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban; 5. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; 6. Penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan 7. Bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki <i>scenic view</i>	Ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) jalan lokal primer menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan	1. Prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; 2. Penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; 3. Penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan 4. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
2	Terminal penumpang Tipe A	1. Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan	1. Kegiatan operasional angkutan penumpang; 2. Kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal tipe A; dan 3. Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen	Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan	Kegiatan perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 (lima ratus) meter di sekitar terminal tipe A dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan	Ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) terminal penumpang tipe A menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan ruang di terminal tipe A dan radius sekitarnya	1. Fasilitas pelayanan keselamatan meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor; 2. Fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya; 3. Fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
							4. Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, RTH, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan; 5. Fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan 6. Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui	
	Terminal penumpang Tipe B	1. Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan	1. Kegiatan pasar induk dan pasar tradisional; 2. Kegiatan operasional angkutan penumpang; 3. Kegiatan pelayanan jasa lainnya	Kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan	1. Kegiatan bongkar muat barang; dan 2. Kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 (lima ratus) meter di sekitar terminal tipe B dengan kepadatan tinggi, kegiatan	Ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) terminal penumpang tipe B menyesuaikan dengan jenis peruntukan	1. Fasilitas pelayanan keselamatan meliputi jalur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
		pelayanan angkutan perkotaan dan/atau perdesaan	yang mendukung langsung sistem terminal tipe B; dan 4. Pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen		yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada fasilitas penunjang terminal	yang memenuhi ketentuan ruang di terminal tipe B dan radius sekitarnya	dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor; 2. Fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya; 3. Fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal; 4. Fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, RTH, rumah makan, fasilitas	

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
							dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok, drainase, lampu penerangan ruangan; 5. Fasilitas kemudahan/keterjangkauan meliputi letak jalur pemberangkatan, letak jalur kedatangan, informasi pelayanan, informasi angkutan lanjutan, informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan, tempat penitipan barang, fasilitas pengisian baterai, tempat naik dan turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum dan pribadi; dan 6. Fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui	
3	Jaringan jalur kereta api	Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api	1. Pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan 2. Kawasan lindung dan budidaya yang tertata dengan menggunakan pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api sebagai bentuk perlindungan keselamatan	1. Kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api; 2. Perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; dan 3. Pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api	1. Kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan 2. Kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian	1. Bebas bangunan dengan jarak minimum 100 (seratus) meter; dan 2. Intensitas pemanfaatan ruang berupa penentuan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api	1. Jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api; 2. Rambu-rambu; dan 3. Bangunan pengaman jalur kereta api	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
			dan peredam kebisingan suara kereta api baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api					
B	Kawasan Sekitar Jaringan Sungai, Danau, dan Penyebrangan							
1	Alur Pelayaran	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari	1. Kegiatan operasional pada alur pelayaran; dan 2. Keselamatan dan keamanan pelayaran	Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran	Pembatasan kegiatan pada ruang bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan kawasan sekitar alur pelayaran	-	-	-
2	Pelabuhan Sungai dan Danau	Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau	1. Kegiatan operasional pada pelabuhan sungai dan danau; dan 2. Pengembangan kawasan pelabuhan sungai dan danau	Perdagangan dan jasa	Pembatasan kegiatan pada ruang bebas di atas dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan kawasan sekitar pelabuhan	-	1. Penampungan limbah; dan 2. Penampungan sampah	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
D	kawasan sekitar jaringan energi							
1	Kawasan sekitar jaringan energi	Infrastruktur ketenagalistrikan adalah pembangunan pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi, dan/atau distribusi tenaga listrik	1. RTH berupa taman; dan 2. Pertanian tanaman pangan	Kegiatan budidaya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik	1. Kegiatan permukiman komersil, 2. Permukiman swadaya dan 3. Kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik	Ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang memenuhi ketentuan infrastruktur kelistrikan	Pengaman pada pembangkit energi listrik	Ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik berpedoman padaketentuan peraturan perundangan-undangan.
E	Kawasan sekitar jaringan telekomunikasi							
1	Kawasan sekitr jaringan tetap							
a	Kawasan sekitar Jaringan tetap	Area yang mewadahi kegiatan untuk penyelenggaraan jaringan tetap	1. Pengembangan jaringan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan 2. Pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan	Pengembangan jaringan tetap dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik Kawasan	Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika, jaringan listrik dan mengganggu jaringan jalan	Ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi	-	-
2	kawasan sekitar Jaringan bergerak							
a	Kawasan sekitar jaringan bergerak terestrial	1. Area yang mewadahi kegiatan untuk penyelenggaraan jaringan tetap 2. Merupakan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum	1. Pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan 2. Pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Pengembangan menara <i>microcell</i> dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan	Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika	Ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak terestrial dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi	-	-
b	Kawasan sekitar jaringan bergerak seluler	Merupakan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan	1. Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan	-	Kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS	Ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak seluler dengan ketentuan ketinggian bangunan	Pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya	Ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk jaringan bergerak seluler mengikuti ketentuan jarak minimal antar menara sebagai berikut:

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
		teknologi seluler di permukaan bumi	dan karakteristik Kawasan; dan 2. RTH berupa taman			terbatas dan bebas interferensi		1. Untuk tinggi menara maksimal 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari bangunan perumahan, 10 (sepuluh) meter di daerah komersial dan 5 (lima) meter bila di daerah industri; 2. Untuk tinggi menara maksimal di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 30 (tiga puluh) meter dari bangunan perumahan, 15 (lima belas) meter untuk daerah komersial dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri; 3. Untuk ketinggian menara di atas 60 (enam puluh) meter, jarak dari bangunan terdekat minimal adalah 40 (empat puluh) meter; dan 4. Jarak aman ketinggian menara dengan area permukiman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
F	Kawasan sekitar jaringan sumber daya air							
1	Prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota	Bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung	1. Pengembangan jaringan SPAM Banjarnakula; dan 2. Pemasangan papan pengumuman/larangan	1. Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih; dan 2. Pengembangan jaringan pipa air minum/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota	-	Ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	-
2	Sistem jaringan irigasi	1. saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi	1. Pengembangan jaringan irigasi; 2. Pembangunan jalan inspeksi; 3. Pemasangan papan pengumuman/larangan; 4. Pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik; 5. Pondasi jembatan/jalan; dan 6. Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga,	1. Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; 2. Bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih; 3. Bangunan pembangkit listrik mikro hidro; 4. Sarana prasarana pendukung pariwisata; 5. Pengembangan jaringan pipa air minum/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); 6. Pengembangan jaringan pipa gas; dan	Bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi	Ketentuan garis sempadan irigasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
			gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan	7. Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan				
3	Sistem pengendali banjir	Pengendalian banjir secara teknis (metode struktur) dan non teknis (metode non struktur)	1. Bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir; 2. Pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; 3. Bangunan penunjang pengendali banjir; dan 4. Pemasangan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan bangunan penunjang kegiatan pariwisata	1. Kegiatan budidaya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan 2. Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir	Ketentuan intensitas koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) untuk sistem pengendali banjir disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelindung terhadap kemungkinan banjir	-
4	Sistem air permukaan	Semua Air yang terdapat pada permukaan tanah	1. Pembangunan RTH di sempadan sungai; 2. Penelitian; dan 3. Pemasangan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	1. Kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan 2. Bangunan penunjang kegiatan pariwisata	1. Kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah; dan 2. Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir	-	-	-
5	Sistem jaringan air bersih	Air bersih adalah air yang layak untuk dijadikan air baku bagi air minum	1. Pengembangan jaringan air bersih; 2. Pembangunan instalasi air bersih; 3. Pembangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih; 4. Pemasangan papan pengumuman/larangan; 5. Pemasangan jaringan sistem air bersih; 6. Pondasi jembatan/jalan; dan 7. Bangunan bendung/bendungan	1. Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; 2. Sarana prasarana pendukung pariwisata; 3. Pengembangan jaringan pipa gas; dan 4. Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan	Bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air	-	-	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
			dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan					
6	Sistem jaringan air bersih kelompok pengguna	Penyediaan air bersih yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan kelompok pengguna air	1. Pemasangan jaringan sistem air bersih; dan 2. Pemasangan alat pengontrol/pengukur debit air	1. Bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; dan 2. Pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan	Bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan air bersih ke kelompok pengguna	-	-	-
G	Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana Lainnya							
1	Sistem pengelolaan air limbah	Area pengolahan limbah	1. Kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya; 2. Bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan 3. Pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT)	1. Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan 2. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah	1. Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah; 2. Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah; 3. Kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah; 4. Kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan 5. Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL	-	1. Bak pengumpul, 2. Bak penangkap pasir, 3. Kolam fakultatif dan 4. Kolam maturasi	-
2	Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Area pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	1. Kegiatan pemrosesan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2. Bangunan pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan 3. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun (IPAL B3)	1. Pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan 2. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1. Kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2. Kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 3. Kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 4. Kegiatan yang tidak terkait dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);	-	1. Bak pengumpul, 2. Bak penangkap pasir, 3. Kolam fakultatif dan 4. Kolam maturasi	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
					5. Kegiatan fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan 6. Kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di instalasi pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun (IPAL B3)			
3	Kawasan sekitar jaringan persampahan wilayah							
a	TPA Sampah	Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan	1. Kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, dan kegiatan pengolahan sampah; 2. Pembangkit listrik tenaga sampah, tempat penampungan sementara, dan gardu listrik; 3. Penyediaan RTH; dan 4. Kegiatan kehutanan	1. Kegiatan yang mendukung operasionalisasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah termasuk prasarana dan utilitas terdiri atas: a. Kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); b. Lapangan parkir umum; c. Instalasi pengolahan air limbah; dan d. Jaringan drainase 2. Kegiatan pertanian non tanaman pangan; 3. Kegiatan perkebunan; 4. Kegiatan pariwisata; 5. Kegiatan bersyarat secara terbatas yang hanya diperbolehkan terletak di hulu tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yaitu kegiatan hunian/perumahan beserta kegiatan pendukungnya, termasuk prasarana umum terdiri atas: a. Perdagangan dan jasa pemerintahan pendidikan, kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas peribadatan dan fasilitas umum;	1. Kegiatan perumahan; 2. Penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa; 3. Penyediaan fasilitas pemerintahan seperti kantor pemerintahan, kantor kecamatan, kantor kelurahan, polsek, dan korem; 4. Penyediaan fasilitas pendidikan seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan perpustakaan; 5. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter, apotek, klinik/poliklinik, dan posyandu; 6. Penyediaan fasilitas olah raga seperti lapangan olah raga, gelanggang olah raga, dan stadion; 7. Penyediaan fasilitas peribadatan seperti masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan langgar/mushola; 8. Penyediaan fasilitas umum seperti gedung pertemuan lingkungan, gedung serba guna, balai pertemuan dan pameran, pusat informasi lingkungan, dan kantor lembaga sosial/ormas; 9. Penyediaan terminal;	1. Jalan akses ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dengan ketentuan lebar jalan dapat dilalui truk sampah dua arah, dan kelas jalannya memiliki kemampuan memikul beban tertentu 2. Jarak bebas hunian dengan tempat pemrosesan akhir (TPA) paling sedikit 500 (lima ratus) meter	1. Jaringan drainase; 2. Fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain; 3. Jaringan air limbah untuk fasilitas-fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah; 4. Jaringan air bersih, dipersyaratkan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain	-

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				b. Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); c. Instalasi pengolahan air dan jaringan prasarana air bersih lainnya; d. Instalasi pengolahan air limbah dan jaringan prasarana air limbah lainnya; dan e. Jaringan prasarana drainase 6. Kegiatan bersyarat secara terbatas yang dimungkinkan untuk berlokasi baik di hulu maupun di hilir tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yaitu kegiatan yang tidak terpengaruh oleh adanya dampak negatif tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah secara langsung, tidak ada aktivitas manusia selama sehari penuh pada kegiatan tersebut terdiri atas: a. Kegiatan peternakan seperti lapangan pengembalaan, pemerahan susu, dan kandang ternak; dan b. Kegiatan transportasi seperti terminal dan lapangan parker 7. Kegiatan yang diperbolehkan apabila memenuhi syarat sesuai dengan perencanaan dan perijinan dari dinas atau instansi terkait terdiri atas: a. Kegiatan pertambangan; dan b. Prasarana jaringan jalan, perkeretapihan, jaringan energi/kelistrikan, dan telekomunikasi	10. Kegiatan peternakan seperti lapangan pengembalaan dan kandang hewan; 11. Penyediaan instalasi pengolahan air; 12. Penyediaan rumah kabel; dan 13. Kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan, dan fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah			

No	Rencana Pola dan Struktur Ruang Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Zonasi					
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Lain & Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan			
				8. Kegiatan lain dengan kriteria lain dapat mendukung upaya pengurangan dampak negatif keberadaan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, dengan pertimbangan bahwa masih terdapat potensi bahaya tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di luar kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah akibat praktik pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan				
b	Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip <i>Reduce</i> , <i>Reuse</i> , dan <i>Recycle</i> (TPS 3R)	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu	1. Kegiatan penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pengolahan sampah dengan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i> (TPS 3R); dan 2. Kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah dengan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i> (TPS 3R)	Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di sekitar tempat penampungan sementara (TPS) setelah mendapat persetujuan masyarakat setempat	1. Penampungan sampah di sekitar tempat penampungan sementara (TPS); 2. Kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah; 3. Kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah di tempat pengolahan sampah dengan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i> (TPS 3R); dan 4. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara (TPS)	Jarak bebas hunian dengan tempat penampungan sementara (TPS) paling sedikit 50 (lima puluh) meter	1. Ruang pemilahan; 2. Gudang; 3. Tempat pemindahan sampah; dan 4. Jaringan jalan akses yang dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah seperti truk jungkit (<i>dump truck</i>), truk pengangkut barang (<i>armroll truck</i>), truk pemadat (<i>compactor truck</i>), kendaraan penyapu jalan (<i>street sweeper vehicle</i>), dan truk trailer	-
4	Sistem jaringan evakuasi bencana	Area sekitar sistem jaringan evakuasi bencana	Pemanfaatan jalan umum sebagai jalur menuju tempat evakuasi bencana pada saat tanggap darurat	-	Menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan umum	Ketentuan intensitas untuk jalur evakuasi bencana menyesuaikan dengan ketentuan ruang milik jalan	Untuk jalur evakuasi bencana harus terdapat bahu jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat	-

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR